

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek KWP Radom  
ADRES INWESTYCJI : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Hubert Cis  
DATA OPRACOWANIA : 08,02,24.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08,02,24.

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa                              | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz.      | Razem          |
|----------|---------------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| <b>1</b> |                                       | <b>Roboty rozbiórkowe</b>   |                |              |                |
| 1        | KNR 4-01<br>d.1 0354-04               | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2  | szt.           |              |                |
|          |                                       | 1   | szt.           | 1.000        |                |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 2        | KNR 4-04<br>d.1 0504-03               | Rozebranie jednolitych posadzek z płytek ceramicznych   | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |                                       | 9.17+12.92+12.92  | m <sup>2</sup> | 35.010       |                |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.010</b>  |
| 3        | KNR 4-04<br>d.1 0504-03               | Rozebranie płytek ceramicznych ściennych  | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |                                       | 32.5+47.9+47.9  | m <sup>2</sup> | 128.300      |                |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>128.300</b> |
| 4        | KNR-W 4-01<br>d.1 0106-04<br>analogia | usunięcie z budynku gruzu z naprawianych posadzek i ścian   | m <sup>3</sup> |              |                |
|          |                                       | (35.01+128.3)*0.04  | m <sup>3</sup> | 6.532        |                |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.532</b>   |
| 5        | KNR-W 4-01<br>d.1 0803-02             | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni z zatarciem na gładko  | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |                                       | 35.01   | m <sup>2</sup> | 35.010       |                |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.010</b>  |
| 6        | KNR 4-01<br>d.1 0108-11               | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km  | m <sup>3</sup> |              |                |
|          |                                       | 6.532   | m <sup>3</sup> | 6.532        |                |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.532</b>   |
| <b>2</b> |                                       | <b>Roboty montażowe</b>   |                |              |                |
| 7        | NNRNKB<br>d.2 202 2015-01             | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 5mm dwówarstwowe na ścianach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2   | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |                                       | 35.01   | m <sup>2</sup> | 35.010       |                |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.010</b>  |
| 8        | NNRNKB<br>d.2 202 1521-06             | (z.III) Gruntowanie podłoży gipsowych na ścianach - środek gruntujący.  | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |                                       | 35.01   | m <sup>2</sup> | 35.010       |                |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.010</b>  |
| 9        | KNR 4-01<br>d.2 1204-02               | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów.  | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |                                       | 35.01   | m <sup>2</sup> | 35.010       |                |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.010</b>  |
| 10       | STWiOR<br>d.2 str.16                  | Izolacje przeciwwilgociowe folia w płynie poziome podposadzkowe.  | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |                                       | 35.01   | m <sup>2</sup> | 35.010       |                |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.010</b>  |
| 11       | KNR-W 2-02<br>d.2 1120-02             | Okładziny posadzek z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej   | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |                                       | 35.01   | m <sup>2</sup> | 35.010       |                |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.010</b>  |
| 12       | KNR-W 2-02<br>d.2 1120-02             | Okładziny ścian z płytek układanych na zaprawie klejowej  | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |                                       | 128.3   | m <sup>2</sup> | 128.300      |                |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>128.300</b> |
| 13       | d.2                                   | Montaż drzwi płycinowych jednoskrzydłowych, wzmocnionych, wyposażone w dwa zamki na wkładkę, klamki po obydwu stronach, z obróbką osadzenia 0.9*2.1 | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |                                       |   | m <sup>2</sup> | 1.890        |                |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.890</b>   |
| 14       | KNR-W 2-02<br>d.2 1040-05             | Ścianki aluminiowe scianka wewnętrzna system - MB-45 SW4  | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |                                       | 33.35   | m <sup>2</sup> | 33.350       |                |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>33.350</b>  |
| 15       | KNNR 7<br>d.2 0702-02                 | Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm  | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |                                       | 35.01   | m <sup>2</sup> | 35.010       |                |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.010</b>  |
| 16       | KNR K-04<br>d.2 0106-03<br>analogia   | Wykonanie wypraw żywicznych n- parapety wewnętrzne.   | m <sup>2</sup> |              |                |
|          |                                       | (2.6*0.3)*2   | m <sup>2</sup> | 1.560        |                |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.560</b>   |
| 17       | KNR 2-02<br>d.2 1215-01               | Kratki wentylacyjne   | szt.           |              |                |
|          |                                       | 3   | szt.           | 3.000        |                |
|          |                                       |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |