
NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdański
ADRES INWESTYCJI: Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20
NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Pruszcz Gdański
ADRES INWESTORA: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20
BRANŻE: Budowlana

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Czynności związane z pracami rozbiórkowymi przy remoncie piwnicy zgodnie ze STWIORB			
1 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
2 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie istniejącej posadzki	m2		
		111	m2	111,000	
				RAZEM	111,000
3 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		56,3	m3	56,300	
				RAZEM	56,300
2		Czynności związane z remontem piwnicy zgodnie ze STWIORB			
2.1		Czynności związane z wymianą posadzek (piwnica + schody)			
4 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m2		
		111	m2	111,000	
				RAZEM	111,000
5 d.2.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.4	m2	111,000	
				RAZEM	111,000
6 d.2.1	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m2		
		111	m2	111,000	
				RAZEM	111,000
7 d.2.1	NNRNKB 202 1122-03 analogia	(z.IV) Cokoliki z płytek gresowych wys.10 cm na zaprawie klejowej	m		
		22,45	m	22,450	
				RAZEM	22,450
8 d.2.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w klasie ścieralności T wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		111	m2	111,000	
				RAZEM	111,000
2.2		Czynności związane z wykonaniem sufitów			
9 d.2.2	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami. Bruzdy po wyburzonych ścianach.	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
10 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2. Sufity	m2		
		111	m2	111,000	
				RAZEM	111,000
11 d.2.2	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni betonowych i otynkowanych - gruntowanie ręcznie	m2		
		poz.10	m2	111,000	
				RAZEM	111,000
12 d.2.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku Krotność = 2	m2		
		24,0	m2	24,000	
				RAZEM	24,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2.2	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni betonowych i otynkowanych - gruntowanie ręcznie	m2		
		poz.12	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
14 d.2.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.12	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
15 d.2.2	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.12	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
16 d.2.2	KNR 2-02 2004-05	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01. Ścianka uskoku na suficie	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
2.3		Czynności związane z wykonaniem ścian			
17 d.2.3	KNR 2-02 2003-02 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
18 d.2.3	KALK. WŁASNA	Osadzenie profili ościeżnicowych w ściankach z płyt G-K na rusztach metalowych	m		
		10 * 3,58	m	35,800	
				RAZEM	35,800
19 d.2.3	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami. Bruzdy po wyburzonych ścianach.	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
20 d.2.3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		1,32 * 0,7 * 8	m2	7,392	
				RAZEM	7,392
21 d.2.3	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		0,7 * 8 * 3,58 * 4	m	80,192	
				RAZEM	80,192
22 d.2.3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		3,58 * 6	m	21,480	
				RAZEM	21,480
23 d.2.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		580	m2	580,000	
				RAZEM	580,000
24 d.2.3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.23	m2	580,000	
				RAZEM	580,000
25 d.2.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.23	m2	580,000	
				RAZEM	580,000
26 d.2.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.24	m2	580,000	
				RAZEM	580,000
27 d.2.3	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.26	m2	580,000	
				RAZEM	580,000
2.4		Czynności w zakresie wykonywania stolarki			
28 d.2.4	Kalkulacja własna	Demontaż wraz z utylizacją istniejących drzwi wraz z ościeżnicami - 8 szt.			
		14,760		14,760	
				RAZEM	14,760
29 d.2.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe zewnętrzne - komplet 8 szt.	m2		
		0,9 * 2,05 * 8	m2	14,760	
				RAZEM	14,760
2.5		Czynności w zakresie wykonywania robót zabezpieczających			
30 d.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną o grubości min. 0,2mm	m2		
		220	m2	220,000	
				RAZEM	220,000
31 d.2.5	kalk. własna	Zabezpieczenie strefy prowadzenia prac ścianką trwałą	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.6		Pozostałe czynności związane z wykonaniem remontu			
32 d.2.6	KNNR 5 0502-02	Demontaż i wymiana - oprawa oświetleniowa przykręcana (zwykłe) - LED 2x20 W	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
33 d.2.6	KNNR 4 0230-01	Demontaż i wymiana umywalki pojedynczej porcelanowej - komplet	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2.6	KNNR 4 0137-01	Demontaż i wymiana -Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000