



- 1 - PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
2 - PRZESTRZEŃ MANEROWA  
3 - PODEST WEJŚCIOWY  
4 - SCHODY

PRZEKRÓJ A - A



PRZEKRÓJ B - B



A

KOSTKA BRUKOWA 6cm  
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA I =0,97 5cm  
PODSYPKA PIASKOWA I =0,97 15cm

PODEST WEJŚCIOWY, SCHODY ORAZ PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZIEMNY WYKOŃCZONE NAWIERZCHNIĄ Z KOSTKI BETONOWEJ Z OBRZEŻEM WYKONANYM Z PALISADY BETONOWEJ O POWIERZCHNI ŚRUTOWANEJ O WYMIARACH POJEDYNCZEGO ELEMENTU 8 cm x 20 cm x 80 cm WYNIESIONEJ 7 cm PONAD POZIOM PODESTU I PODJAZDU.

BALUSTADY STALOWE OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM Z POCHWYTAMI NA POZIOMIE 75 cm I 90 cm (PODJAZD), 110 cm (PODEST I SCHODY).

PRZESTRZEŃ MANEROWA 150 cm x 150 cm UKSZTAŁTOWANA Z CHODNIKA.

PROJEKT						
Zamierzenie budowlane	REMONT (TERMOMODERNIZACJA) W ZAKRESIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, OCIEPLENIA POŁACI DACHOWYCH Z WYMIANĄ POKRYCIA ORAZ WYMIANY CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W SULĘCINIE Sulęcín, os. Kopernika 7, dz. nr 86/2, obręb 0047 SULĘCÍN II, jedn. ewid. 080704_4					
Inwestor	Gmina Sulęcín, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín					
Nazwa	PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
Projektant	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis	Skala rys.	1:50
	mgr inż. arch. Agata Zwolińska	197/LUOKK/2023 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	08.08.2024			
Opracował	mgr inż. Mariusz Skrzypczak	LBS/0028/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej	08.08.2024		Rys. nr	A22