

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo- budowlane w strzelnicy KMP w Suwałkach
ADRES INWESTYCJI : ul. Świerkowa 60 Suwałki
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

DATA OPRACOWANIA : 17.11.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.11.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty wewnętrzne strzelnica			
1.1	45111100-9		Roboty rozbiórkowe - naprawcze			
1 d.1.1	KNR 4-01 0401-04 analogia		Wymiana podwaliny w ścianach drewnianych- wymiana belki drewnianej kulochwytu dolnego przed linią celów, wymiar belki drewnianej 0,25*0,15*4,00 4	m m	 4.000	
					RAZEM	4.000
2 d.1.1	KNR 4-01 0401-04 analogia		Wymiana podwaliny w ścianach drewnianych- wymiana belki drewnianej przed zespołem kulochwytu głównego, wymiar belek drewnianych 0,20*0,10*4,40 ilość 3 szt 4.40*3	m m	 13.200	
					RAZEM	13.200
3 d.1.1	KNR 4-01 0402-04 uw.p.tab. analogia		Wymiana dwustronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 32 mm - wymiana deskowania na kulochwyty dolnym , deski podwójnie zamontowane do blachy kulochwytu 0.95*3.45	m ² m ²	 3.278	
					RAZEM	3.278
4 d.1.1	KNR 4-01 0402-04 uw.p.tab. analogia		Wymiana dwustronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 32 mm - wymiana deskowania na zabezpieczeniu górnym , deski podwójnie zamontowane do blachy kulochwytu 0.75*4.77	m ² m ²	 3.578	
					RAZEM	3.578
5 d.1.1	KNR 4-01 0414-03 analogia pom. 5		Wymiana deskowania z desek na styk wymiana obudowy łapacza kul z desek gr 50mm wymia 0,75 x 4,65 0.75*4.65	m ² m ²	 3.488	
					RAZEM	3.488
1.2	45262300-4		Elementy antyrykoszetowe			
6 d.1.2	kalk. własna		Wymiana płyt antyrykoszetowych na kulochwyty dolnym 1,0 x 3,45=3,45m ² ok 14płyt wymiana płyt antyrykoszetowych na ścianach 1,0 x 5,0= ok 20 szt płyty o wymiarach 500x500x43 34	szt szt	 34.000	
					RAZEM	34.000
7 d.1.2	kalk. własna		Wymiana płyt ściennych kulochwytowych (montowane na kulochwyty) o wymiarach 600x700x50 ok 40szt płyt producent płyt SEMAG lub równoważne 40	szt szt	 40.000	
					RAZEM	40.000
1.3	45450000-6		Naprawa zabezpieczenia górnego - wygłuszenie			
8 d.1.3	KNR AT-43 0105-01 z.o. 4.1. analogia		Ścianki działowe na konstrukcji drewnianej z pokryciem jednowarstwowym płytą wełnianą ECOPHONE A COLORADO kolor biały gr 40 gęstości 35-55kg/m ³ , (Demontaż istniejącego wygłuszenia i montaż nowej izolacji , na sucho bez szpachlowania i ponowne olistwowanie istniejącymi listwami drewnianymi) wełna z tkaniną włóknista lub tkanina z włókna szklanego 0.75*4.77	m ² m ²	 3.578	
					RAZEM	3.578