

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

Budowa: Poprawa akustyki sali sportowej - Remont sali sportowej w Żytowiecku
Obiekt: SP Żytowiecko
Lokalizacja: ul. Szkolna 8a
64-125 Poniec

Data opracowania przedmiaru: 14-11-2022

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

Budowa: Poprawa akustyki sali sportowej - Remont sali sportowej w Żytowiecku

Obiekt: SP Żytowiecko

Lokalizacja: ul. Szkolna 8a
64-125 Poniec

PRZEDMIAR

Strona 1

14-11-2022

SYKAL-003233

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

1 Wygłuszenie akustyczne sali sportowej przy SP w Żytowiecku

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

Budowa: Poprawa akustyki sali sportowej - Remont sali sportowej w Żytowiecku
 Obiekt: SP Żytowiecko
 Lokalizacja: ul. Szkolna 8a
 64-125 Poniec

PRZEDMIAR

Strona 1

14-11-2022

SYKAL-003233

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Wygłuszenie akustyczne sali sportowej przy SP w Żytowiecku		
1	2	CEN 202-06-14-06-00	Izolacja akustyczna ścian z płyt akustycznych z tkanin z włókna szklanego, pochłanianie aw=1.0, np. Acusto Wall C 2700x600 Super G w kolorze wybranym przez Inwestora	m ²	477,345
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Powierzchnia ścian * wysokość (minus stolarka)		((23,61+14,62)*2)*7,50-(1,4*2,10*5+2,01*4,5*9)
					477,345
1	3	KNNR N002-15-03-02-00	Rusztowanie wewnętrzne rurowe 1-pomostowe do robót na sufitach wys do 7 m	m ²	177,075
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		2	Rusztowanie		23,61*7,5
					177,075
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,07000
		M 2600015	Bale iglaste obrzynane gr 50-100 mm kl.2	m ³	0,00011
		M 2760100	Płyty rusztow pomostowe robocze	m ²	0,03380
		M 2760110	Płyty rusztow pomostowe komunikacyjne	m ²	0,00080
		S 48102	Rusztowania rurowe wewnętrzne do 9 m	m-godz	0,31800