
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek w KWP zs. w Radomiu (piętro I i II)
ADRES INWESTYCJI : KWP z siedzibą w Radomiu, 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z siedziba w Radomiu
ADRES INWESTORA : ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Strzelak
DATA OPRACOWANIA : 23.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 12	kpl. kpl.	12.00	
				RAZEM	12.00
2	KNR 4-02 d.1 0235-01	Demontaż pisuaru 6	kpl. kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
3	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki, 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNR 4-02 d.1 0235-05	Demontaż zlewozmywaka, zlewu 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej, zlewozmywakowej, prysznicowej 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
6	KNR 4-02 d.1 0131-03	Demontaż zaworu bez korkowania podejścia o śr. 15-25 mm 16	szt. szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
7	KNR 4-02 d.1 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy śr. 50 mm 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
8	KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 22	szt. szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
9	KNR 4-02 d.1 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 12	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
10	KNR 4-02 d.1 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
11	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu o śr. 15-20 mm 36	m m	36.00	
				RAZEM	36.00
12	KNR 4-02 d.1 0230-05	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. do 150 mm - na ścianach budynku 14	m m	14.00	
				RAZEM	14.00
13	KNR 4-01 d.1 0324-01	Wykucie i zamurowanie przejść przez ściany i stropy szt 10 oraz bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 28	m m	28.00	
				RAZEM	28.00
14	Kalkulacja d.1 własna	Transport materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - należność za sprzedaż złomu do rozliczenia z Zamawiającym 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Roboty montażowe			
15	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 22	szt. szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
16	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 12	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
17	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - na szafce lub blacie 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków z kompozytu z syfonem odpływowym na blacie 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe , zlewozmywakowe, o śr.nom. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
20	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		28	szt.	28.00	
				RAZEM	28.00
21	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		12	kpl.	12.00	
				RAZEM	12.00
22	KNR 2-15 d.2 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym uruchamianym przyciskiem	kpl.		
		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
23	KNR-W 2-15 d.2 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
24	KNR 2-15 d.2 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm (w tym 4 szt. dla sprzątania)	szt.		
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
25	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
26	KNR-W 2-15 d.2 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (w brzdach) - woda ciepła i zimna	m		
		36	m	36.00	
				RAZEM	36.00
27	KNR 0-34 d.2 0101-06	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	m		
		36	m	36.00	
				RAZEM	36.00
28	KNR-W 2-15 d.2 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		24	m	24.00	
				RAZEM	24.00
29	KNR 4-02 d.2 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		
		3	m		3.00
		6	msc.	6.00	
				RAZEM	6.00
30	KNR 4-02 d.2 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		
		28	m		28.00
		8	msc.	8.00	
				RAZEM	8.00
31	KNR-W 4-02 d.2 0236-02 analogia	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm łączna długość 24 mb	pionów		
		3	pionów	3.00	
				RAZEM	3.00
32	KNR-W 4-02 d.2 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm	msc.		
		14	msc.	14.00	
				RAZEM	14.00
33	KNR 4-02 d.2 0237-07	Przeczyszczenie , podejść do urządzeń sanitarnych	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
34	Wycena d.2 własna	Demontaż i ponowny montaż pojemników na papier toaletowy, pojemników na mydło w płynie	szt		
		20	szt	20.00	
				RAZEM	20.00