

PRZEDMIAR				
Remont drogi wojewódzkiej nr 718 od km 10+680 do km 11+690 (z wyłączeniem obiektu inżynierskiego)				
Poz.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
ROBOTY BRUKARSKIE				
1	D.01.02.04 D.08.02.02	Rozbiórka nawierzchni chodnika kostki gr. 6 cm wraz z ponownym ułożeniem	m2	189,00
ROBOTY DROGOWE				
2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni gr. 10 cm	m2	8 437,00
3	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	m2	8 437,00
4	D.04.03.01	Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową 0,4kg/m2	m2	16 874,00
5	D.03.02.01	Regulacja wpustów ulicznych	szt.	18,00
6	D.03.02.01	Wymiana z regulacją włazów kanalizacyjnych	szt.	7,00
7	D.05.02.05b	Wykonanie w-wy wiążącej AC 22 W PMB 25/55-60 KR5-7 o grubości 8 cm po zagęszczeniu	m2	8 437,00
8	D.05.02.05a	Wykonanie w-wy ścieralnej AC11 S PMB 45/80-55 KR 5-6 o gr. 4cm po zagęszczeniu	m2	8 437,00
9	D.06.03.01	Profilowanie poboczy na szerokość 2,0 m do uzyskania spadku 6% z wywozem uzyskanego materiału	m2	608,00
10	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0-31,5mm po zagęszczeniu grubości 10 cm i szer. 1,0m	m2	304,00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE				
11	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej drogi	km	0,852
12	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Aktualizacja i zatwierdzenie SOR wraz z jego wprowadzeniem z odtworzeniem oznakowania pionowego oraz wykonanie inwentaryzacji na mapach DXF na remontowanym odcinku drogi i przekazanie Zamawiającemu wydrukowanej SOR w skali 1:500 oraz wersji elektronicznej	km	0,852
13	KALKULACJA INDYWIDUALNA	Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac	szt.	1,00
14	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	22,60
15	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze stałą organizacją ruchu	m2	388,00
16	D.07.02.01	Zamontowanie nowych słupków hektometrowych	szt.	13,00