

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku zaplecza przy kompleksie sportowym w Odrzykoniu - instalacja elektryczna uzupełnienie
ADRES INWESTYCJI : Odrzykoń
INWESTOR : Gmina Wojaszówka
ADRES INWESTORA : 38-471 Wojaszówka 115

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana opraw oświetleniowych parter budynku			
1	KNR-W 4-03	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl.		
d.1	1133-07	9.00	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
d.1	1134-01	12.00	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
d.1	0502-09	21.00	kpl.	21.000	
				RAZEM	21.000
4	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych An - istniejące prysznice	szt.		
d.1	0504-07	5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych An - istniejące pomieszczenia wc	szt.		
d.1	0504-07	4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - końcowych An - korytarze i pozostałe pomieszczenia	szt.		
d.1	0511-07	12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000