

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1 D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI			
1.1.1 Wytyczenie niwelety drogi			
1.1.1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	0.12		km
1.2 D.01.02.02 ZDJĘCIE HUMUSU			
1.2.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	1 600		m2
1.3 D.01.02.03 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW			
1.3.1 KNNR 1/103/7 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi-66-75-cm	6		szt
1.3.2 KNNR 1/103/5 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi-46-55-cm	11		szt
1.3.3 KNNR 1/103/4 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi-36-45-cm	35		szt
1.3.4 KNNR 1/103/3 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi-26-35-cm	40		szt
1.3.5 KNNR 1/103/2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi-16-25-cm	55		szt
1.3.6 KNNR 1/104/16 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 66-75-cm	6		szt
1.3.7 KNNR 1/104/14 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 46-55-cm	11		szt
1.3.8 KNNR 1/104/13 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 36-45-cm	35		szt
1.3.9 KNNR 1/104/12 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 26-35-cm	40		szt
1.3.10 KNNR 1/104/11 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 16-25-cm	55		szt
1.3.11 KNNR 1/107/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2-km	75		mp
1.3.12 KNNR 1/108/7 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 66-75-cm	6		szt
1.3.13 KNNR 1/108/4 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 36-45-cm	11		szt
1.3.14 KNNR 1/108/3 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35-cm	35		szt
1.3.15 KNNR 1/108/3 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35-cm	40		szt
1.3.16 KNNR 1/108/2 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 16-25-cm	55		szt
1.3.17 KNNR 1/102/1 Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste (powyżej 60 % powierzchni)	45		ha
1.4 D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC			
1.4.1 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr.12 cm			
1.4.1.1 KNR 231/803/3 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	360		m2
1.4.1.2 KNR 231/803/4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości	360	9.00	m2
1.4.1.3 KNR 231/802/7 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	360		m2
1.4.1.4 KNR 404/1103/1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze	72		m3
1.4.1.5 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowładowczym na odleg. 1 km	72		m3
1.4.1.6 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.-dod.za kazdy nast.rozp. 1 km	72	9.00	m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1 D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW			
2.1.1 Wykopy pod Konstrukcję dojazdów			
2.1.1.1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	385		m3
2.2 D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW			
2.2.1 Formowanie skarp nasypu drogowego			
2.2.1.1 1 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III	140		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE			
3.1 D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA			
3.1.1 Kolektor kanalizacji deszczowej			
3.1.1.1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi	25		m3
3.1.1.2 KNNR 1/301/2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	3		m3
3.1.1.3 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - ANALOGIA - PODSYPKI, OBSYPKI I ZASYPKI KANAŁÓW	5		m3
3.1.1.4 KNNR 4/1308/5 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-315-mm	15		m
3.1.1.5 KNNR 1/214/2 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	6		m3
3.1.1.6 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi	6		m3
3.1.2 Studnie rewizyjne			
3.1.2.1 KNNR 4/1413/1 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	2		stud.
3.1.2.2 KNNR 4/1413/2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	-4		[0.5 m] stud.
3.1.3 Wylot kanalizacji			
3.1.3.1 KNR 233/606/1 (1) Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe - ANALOGIA - WYLOT KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	0.35		m3
3.1.3.2 KNKRB 1/425/1 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabr.	8		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
4 D.04.00.00 POBUDOWY			
4.1 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA			
4.1.1 Profilowanie koryta pod warstwy drogi konstrukcyjne jezdni drogi gminnej			
4.1.1.1 KNNR 6/103/3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	445		m2
4.2 D.04.04.00 POBUDOWA Z KRUSZYW			
4.2.1 D.04.04.01. POBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STAB. MECHANICZNIE			
4.2.1.1 Podbudowa drogi gminnej z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie			
4.2.1.1.1 KNNR 6/112/3 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	445		m2
4.2.2 D.04.04.02. POBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE			
4.2.2.1 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr.20cm			
4.2.2.1.1 KNNR 6/113/2 Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	425		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE			
5.1 D.05.03.05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO			
5.1.1 D.05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAŻĄCA			
5.1.1.1 Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 6cm			
5.1.1.1.1 KNNR 6/308/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - ANALOGIA: WARSTWA WIAŻĄCA Z MIESZANKI AC 16 W 50/70 gr. 6cm	417		m2
5.1.2 D.05.03.05B NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA			
5.1.2.1 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 gr. 5cm			
5.1.2.1.1 KNNR 6/309/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - ANALOGIA: WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI AC S 50/70 gr. 5cm	408	1.25	m2
5.1.3 D.04.04.02 NAWIERZCHNIE Z KRUSZYWA NATURALNEGO (POBOCZA, ZJAZDY)			
5.1.3.1 Pobocza utwardzone, zjazdy			
5.1.3.1.1 KNNR 6/202/7 Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie - ANALOGIA - POBOCZA GR. 15cm	68	1.25	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
6 D.07.00.00. ELEMENTY BEZPIECENSTWA RUCHU			
6.1 D.07.01.05. Bariery ochronne drogowe			
6.1.1 KNR 231/704/1			
Bariery ochronne stalowe jednostronne H2/W1/B	60		m