

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE O POJ. 10M3 DLA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO.
ADRES INWESTYCJI : BUDZISKA 1a, DZ. NR 2065/158
INWESTOR : SKARB PAŃSTWA - PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PARCIAKI
ADRES INWESTORA : BUDZISKA 1, 06-323 JEDNOROŻEC

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ireneusz Mróz nr upr. MAZ/0103/PWOK/08 (BUDOWLANA, ELEKTRYCZNA, SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA : 12-02-2024

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 4 kw. 23 Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12-02-2024

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1			ROBOTY SANITARNE				
1.1			ROBOTY SANITARNE ZEWNĘTRZNE				
1.1.1	45231300-8		Przylącze kanalizacji sanitarnej				
1							
1 d.1. 1.1	1 KNNR 1 0111-01	SST1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej	m	7,64		
1 d.1. 1.1	2 KNNR 1 0508-01	SST1	Wycięcie płytów darniny z transportem na odległość do 0.5 km.	m ²	7,64		
1 d.1. 1.1	3 KNNR 1 0307-03	SST1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II	m ³	11,46		
1 d.1. 1.1	4 KNNR 1 0308-03	SST1	Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku	m ³	23,35		
1 d.1. 1.1	5 KNR 2-18 0501-02	SST1	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - podsypka	m ²	6,11		
1 d.1. 1.1	6 KNR 2-18 0501-04 analogia	SST1	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 30 cm - obsypka piasek	m ²	6,11		
1 d.1. 1.1	7 KNR 2-01 0320-02	SST1	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m	m ³	20,18		
1 d.1. 1.1	8 KNR 4-01 0208-02	SST1	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 25 cm	szt.	1,00		
1 d.1. 1.1	9 KNR-W 2-18 0408-03	SST1	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	7,64		
1 d.1. 1.1	10 KNR-W 2-18 0706-02	SST1	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm	odc. -1 prób.	1,00		
1 d.1. 1.1	11 KNR-W 2-18 0708-02 analogia	SST1	Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej 200 mm	odc.200m	1,00		
1 d.1. 1.1	12 KNR AL-01 0115-04 analogia	SST1	Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujący wykorzystujący sieć bezprzewodową	szt.	1,00		
1 d.1. 1.1	13 KNR 2-02 1924-02	SST1	Mechaniczne opuszczanie zbiorników żelbetowych w gruntach suchych kat.III	m ³	10,00		
1 d.1. 1.1	14 KNR 2-02 1101-01	SST1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0,78		
1 d.1. 1.1	15 KNR 2-25 0301-02 analogia	SST1	Zbiorniki bezodpływowy żelbetowy o pojemności 10 m ³ - budowa , wraz z włazami, wywiewkami i orurowaniem zakończonym szybkozłączką do wypomowywania ścieków.	szt.	1,00		
1 d.1. 1.1	16 KNR 2-02 1927-02	SST1	Próby szczelności zbiorników - montaż i demontaż rur o śr. 50 mm	m	5,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: