

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Świetlica Glinno

Obiekt : Świetlica

Adres : Glinno 155

Remont kapitalny dachu

Inwestor : Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Adres : Komunalna 2 , 64-300 Nowy Tomyśl

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

## Remont kapitalny dachu

Budowa : Świetlica Glinno  
 Obiekt : Świetlica  
 Adres : Glinno 155

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczegodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
1	KNR 401-0535-07-00 IGM Warszawa Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy	36,180 m2		.....	.....
2	KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku	20,800 m		.....	.....
3	KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku	53,000 m		.....	.....
4	KNR 202-1611-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokości: do 4 m	25,000 kolumna		.....	.....
5	KNR 401-0508-02-00 IGM Warszawa Rozbiórka pokrycia z dachówek: karpiovek układanych podwójnie	399,000 m2		.....	.....
6	KNR 401-0413-02-00 IGM Warszawa Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm: dwustronnie	48,000 m		.....	.....
7	KNR 401-0541-08-00 WACETOB Warszawa Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych wraz z rozebraniem: folią	199,500 m2		.....	.....
8	KNNR 002-0604-02-00 MRRiB Ułożenie membrany dachowej- przymocowanej do konstrukcji drewnianej	399,000 m2		.....	.....
9	KNNR 003-0511-01-00 WACETOB Warszawa Wymiana deski czołowej okapu i desek wiatrownic	74,500 m		.....	.....
10	KNR 202-0410-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi wymiarowymi nasycenymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw łat: ponad 16 do 24 cm	399,000 m2		.....	.....
11	KNR 202-0508-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o średnicy: 15 cm	64,000 m		.....	.....
12	KNR 202-0508-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm	6,000 szt		.....	.....
13	KNR 202-0510-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o średnicy: 10 cm	20,800 m		.....	.....
14	KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm	36,180 m2		.....	.....

## Remont kapitalny dachu

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
15	KNR 202-0504-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Pokrycie dachów dachówką, z wykonaniem i osadzeniem ław kominiarskich, pokryciem naroży i kalenic gąsiorami, - typ dachówki: karpiówka ceramiczna w koronkę	399,000 m2			
16	KNR 202-1016-07-00 WACETOB Warszawa Wyłazy dachowe, fabrycznie wykończone	2,000 szt			
17	KNR 202-0608-01-00 WACETOB Warszawa Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych, układane na wierzchu konstrukcji: na lepiku asfalt. na gorąco, zagrunt. roztw. asf. Gr.20 cm	33,750 m2			
18	KNNR 003-0506-01-00 WACETOB Warszawa Naprawa pokryć dachów poprzez ułożenie na istniejącym pokryciu z papy, papy termozgrzewalnej: jednowarstwowo	33,750 m2			
19	KNNR 003-0506-04-00 WACETOB Warszawa Obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej, z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem podłoża: betonowego	12,000 m2			
20	Montaż płotków przeciwnięgowych	42,000 mb			
21	KNNR 009-0601-01-20 MRRiB Wymiana zwodów instalacji odgromowej nienaprzężanych poziomych z prętów stalowych	69,400 m			
22	KNNR 009-0601-02-20 MRRiB Wymiana zwodów instalacji odgromowej nienaprzężanych pionowych z prętów stalowych	26,000 m			
23	KNNR 005-1304-03-00 MRRiB Badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar	6,000 szt			
24	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	15,960 m3			
25	KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km	15,960 m3			
26	Opłata za utylizację odpadów	1,000 kmpl.			
Wartość kosztorysowa robót					