

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Świetlica Nowa Róża

Obiekt : Świetlica- dach

Adres : Nowa Róża 15

Remont kapitalny dachu

Inwestor : Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Adres : Komunalna 2 , 64-300 Nowy Tomyśl

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Remont kapitalny dachu

Budowa : Świetlica Nowa Róża
 Obiekt : Świetlica- dach
 Adres : Nowa Róża 15

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	KNR 401-0535-07-00 IGM Warszawa Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy: nadającej się do ponownego użytku	39,000 m2	
2	KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku	5,500 m	
3	KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku	10,000 m	
4	KNR 202-1611-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokości: do 4 m	20,000 kolumna	
5	KNR 401-0508-02-00 IGM Warszawa Rozbiórka pokrycia z dachówek: karpiówek układanych podwójnie	288,500 m2	
6	KNR 401-0413-02-00 IGM Warszawa Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm: dwustronnie	60,000 m	
7	KNR 401-0310-02-11 IGM Warszawa Przymurowanie kominów z cegły budowlanej kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej, o objętości w jednym miejscu: ponad 0,5 m3, przy użyciu ciasta wapiennego	2,457 m3	
8	KNR 401-0541-08-00 WACETOB Warszawa Prowizoryczne zabezpieczenie połączeń dachowych wraz z rozebraniem: folią	144,250 m2	
9	KNNR 002-0604-02-00 MRRiB Ułożenie membrany dachowej - przymocowanej do konstrukcji drewnianej	288,500 m2	
10	KNNR 003-0511-01-00 WACETOB Warszawa Wymiana deski czołowej okapu i desek wiatrownic	63,000 m	
11	KNR 202-0410-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ołacenie połączeń dachowych łatami iglastymi wymiarowymi nasycenymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw łat: ponad 16 do 24 cm	288,500 m2	
12	KNR 202-0508-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o średnicy: 15 cm	27,000 m	
13	KNR 202-0508-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm	3,000 szt	

Remont kapitalny dachu

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
14	KNR 202-0510-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o średnicy: 10 cm	16,500 m			
15	KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm	39,000 m2			
16	KNR 202-0504-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Pokrycie dachów dachówką, z wykonaniem i osadzeniem ław kominiarskich, pokryciem naroży i kalenic gąsiorami, - typ dachówki: karpiówka ceramiczna w koronkę	288,500 m2			
17	KNR 202-1016-07-00 WACETOB Warszawa Wyłazy dachowe, fabrycznie wykończone	2,000 szt			
18	Montaż płotków przeciwnięgowych	27,000 mb			
19	KNNR 009-0601-01-20 MRRiB Wymiana zwodów instalacji odgromowej nienaprzężanych poziomych z prętów stalowych	61,000 m			
20	KNNR 009-0601-02-20 MRRiB Wymiana zwodów instalacji odgromowej nienaprzężanych pionowych z prętów stalowych	26,000 m			
21	KNNR 005-1304-03-00 MRRiB Badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar	4,000 szt			
22	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	13,997 m3			
23	KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km	13,997 m3			
24	Oплата за утилизацию отходов	1,000 kmpl.			
Wartość kosztorysowa robót					