

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Świetlica Przylęk

Obiekt : Dach

Adres : Przylęk 39

Remont kapitalny dachu Z osadzeniem 3 okien połaciowych

Inwestor : Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Adres : Komunalna 2 , 64-300 Nowy Tomyśl

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : .....

Podatek VAT ..... % : .....

Wartość robót ogółem : .....

Słownie : .....

## Remont kapitalny dachu Z osadzeniem 3 okien połaciowych

Budowa : Świetlica Przyłęk  
 Obiekt : Dach  
 Adres : Przyłęk 39

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
1	KNR 401-0535-07-00 IGM Warszawa Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy:	21,500 m2		.....	.....
2	KNR 401-0310-02-11 IGM Warszawa Przemurowanie kominów z cegły budowlanej kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej, o objętości w jednym miejscu: ponad 0,5 m3, przy użyciu ciasta wapiennego	1,764 m3		.....	.....
3	KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku	18,000 m		.....	.....
4	KNR 202-1611-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wysokości: do 4 m	27,000 kolumna		.....	.....
5	KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku	38,000 m		.....	.....
6	KNR 401-0508-02-00 IGM Warszawa Rozbiórka pokrycia z dachówek: karpiówek układanych podwójnie	326,800 m2		.....	.....
7	KNR 401-0430-04-00 IGM Warszawa Rozebranie ołacenia dachu: z łat w odstępach ponad 16 cm do 24 cm	326,800 m2		.....	.....
8	KNR 401-0413-02-00 IGM Warszawa Wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32 mm: dwustronnie	48,000 m		.....	.....
9	KNR 401-0541-08-00 WACETOB Warszawa Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych wraz z rozebraniem: folią	163,400 m2		.....	.....
10	KNR 927-0101-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	14,280 m2		.....	.....
11	KNR 927-0101-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	14,280 m2		.....	.....
12	KNNR 002-0604-02-00 MRRiB Ułożenie membrany dachowej- przymocowanej do konstrukcji drewnianej	326,800 m2		.....	.....
13	KNNR 003-0511-01-00 WACETOB Warszawa Wymiana deski czołowej okapu i desek wiatrownic	71,600 m		.....	.....

## Remont kapitalny dachu Z osadzeniem 3 okien połaciowych

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
14	KNR 202-0410-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi wymiarowymi nasycenymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw łat: ponad 16 do 24 cm	326,800 m2		.....	.....
15	KNR 202-0508-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rynny dachowe półokrągłe, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o średnicy: 15 cm	38,000 m		.....	.....
16	KNR 202-0508-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm	4,000 szt		.....	.....
17	KNR 202-0510-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o średnicy: 10 cm	18,000 m		.....	.....
18	KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm	21,500 m2		.....	.....
19	KNR 202-1016-04-00 WACETOB Warszawa Okna dachowe - połaciowe, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,25 m2	3,150 m2		.....	.....
20	KNR 202-0504-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Pokrycie dachów dachówką, z wykonaniem i osadzeniem ław kominiarskich, pokryciem naroży i kalenic gąsiorami, - typ dachówki: karpówka ceramiczna w koronkę	326,800 m2		.....	.....
21	KNR 202-1016-07-00 WACETOB Warszawa Wyłazy dachowe, fabrycznie wykończone	1,000 szt		.....	.....
22	M0ntaż płotków przeciwniegowych	38,000 mb		.....	.....
23	KNNR 009-0601-01-20 MRRiB Wymiana zwodów instalacji odgromowej nienaprzężanych poziomych z prętów stalowych	62,000 m		.....	.....
24	KNNR 009-0601-02-20 MRRiB Wymiana zwodów instalacji odgromowej nienaprzężanych pionowych z prętów stalowych	24,000 m		.....	.....
25	KNNR 005-1304-03-00 MRRiB Badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar	4,000 szt		.....	.....
26	KNR 202-0608-01-00 WACETOB Warszawa Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych, układane na wierzchu konstrukcji: na lepiku asfalt.na gorąco, zagrunt.roztw.asf.gr.20 cm	22,500 m2		.....	.....
27	KNNR 003-0506-01-00 WACETOB Warszawa Naprawa pokryć dachów poprzez ułożenie na istniejącym pokryciu z papy, papy termozgrzewalnej: jednowarstwowo	22,500 m2		.....	.....
28	KNNR 003-0506-04-00 WACETOB Warszawa Obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej, z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem podłoża: betonowego	12,000 m2		.....	.....

## Remont kapitalny dachu Z osadzeniem 3 okien połaciowych

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
29	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	14,836 m3		.....	.....
30	KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km	148,360 m3		.....	.....
31	Oplata za utylizację odpadów	1,000 kmpl.		.....	.....
Wartość kosztorysowa robót					

--- Koniec wydruku ---