











STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Zmiany naniesiono kolorem czerwonym

Upr. Bud. Nr 2570/92 - wa
bez ograniczeń do projektowania
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych
RZECZOZNAWCA
DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Edmund Andrzejczak
Nr upr. 7693
Częstochowa, dnia 7.11
Zgodność projektu z
warunkami przyłączenia
oraz z wymaganiami
bez uwag
STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

obręb Garnek (0005)
ul. Południowa

Uwaga:

1. Na wszystkie, ewentualnie napotkane, gazociągi, kable elektroenergetyczne i teletechniczne, w miejscu skrzyżowania się z projektowanym wodociągiem należy założyć rury osłonowe dwudzielne (np. typu "AROT") o długości l=2m. Średnicę ustalić w trakcie budowy.
2. Górę skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantów dostosować do poziomu drogi - terenu
3. Wzdłuż całego wodociągu stosować podsypkę i obsypkę z piasku - gr. 20cm
4. Nad proj. wodociągiem ułożyć - 20 cm taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego. Końce taśmy lok. przymocować do skrzynek ulicznych uzbrojenia wodociągu.
5. Zmiany kierunku trasy nie oznaczone kątem są łagodne - łukowe, odpowiadają zmianom kierunku drogi przy której są ułożone.

RZECZOZNAWCA
DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Edmund Andrzejczak
Nr upr. 7693
18.XII.2012 r.
STAROSTWO POWIATOWE
w CZĘSTOCHOWIE

Biuro Usług Projekt.-Inwest. "EKO-PROJEKT" - Częstochowa, ul. Prądzyńskiego 12/3			
Inwestor:	Gmina Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice		
Temat:	P.B. rozbudowy sieci wodociągowej w m. Garnek, ul.Południowa, Leśna, Poprzeczna,		
Treść:	Profil sieci wodociągowej w ulicy Południowej		
Projektował:	MGR INŻ. LIDIA ANTOSIK	UPR. 75/98 -U.W. CZ-WA	
Sprawdził:	INŻ. JERZY WIĘCKOWSKI	UPR. 182/2001 ŚUW K-ce	
Skala: 1:1000	Data: 09. 2012 r.	Rys. nr	3/6