

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO - GARAŻOWEGO NA POLIGONIE POŻARNICZYM W LU-BONIU  
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR 7/2 , ARKUSZ 19, OBRĘB LUBOŃ, ulica MAGAZYNOWA 3  
INWESTOR : SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU  
ADRES INWESTORA : UL. CZECHOSŁOWACKA 27, 61-459 POZNAŃ  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Gros (BUDOWLANA)  
Martyna Kubat (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 2022-12-19

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2022-12-19

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY</b>			
<b>1.1</b>		<b>Stolarka</b>			
1 d.1.1	KNR-W 2-02 1039-02	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2  1.100*1.100*1 {01} 1.100*1.100*4 {02} 1.100*1.750*10 {03}	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1.210 4.840 19.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.300</b>
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2  1.100*2.000*4 {04} 1.310*2.200*1 {05}	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8.800 2.882	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.682</b>
3 d.1.1	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI306  1.750*2.200*1 {Pp1}	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.850</b>
4 d.1.1	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi zewnętrzne ocieplane pełne o powierzchni ponad 2 m2  1.000*2.100*2 {Dz1} 1.200*2.100*1 {Dz2}	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4.200 2.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.720</b>
5 d.1.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe  3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>