



[www.jaraczewo.pl](http://www.jaraczewo.pl)

e-mail: [ug@jaraczewo.pl](mailto:ug@jaraczewo.pl)

## **URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO**

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

---

Jaraczewo, dnia 6 września 2022 r.

**P-zp.271.01.11.2022**

### **WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 2 (trybie podstawowym z możliwością negocjacji) na wykonanie zadania pn: „Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść, udzielając stosownych odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Treść zapytania:

#### **Pytanie nr 1**

Co z Meblami na czas Remontu??

#### **Odpowiedź:**

Meble należy przenieść do innych pomieszczeń Zamawiającego, w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo.

#### **Pytanie nr 2**

Co z Materiałami które mają zostać użyte ponownie. Flagi, Godło, Zegar, Kwiaty itp. Gdzie to magazynować??

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyznaczy miejsce zmagazynowania tych materiałów na terenie budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo.

**Pytanie nr 3**

Kiedy możemy umówić się na wizję lokalną?

**Odpowiedź:**

Wizja lokalna jest możliwa w dniach i godzinach otwarcia urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo,  
tj.:

Poniedziałek 8.00 – 16.00

Wtorek 7.30 – 15.30

Środa 7.30 – 15.30

Czwartek 7.30 – 15.30

Piątek 6.00 – 14.00

**Pytanie nr 4**

Brak w przedmiarze puszek typu FLOORBOX Rysunek E1 zostają stare czy Zakup nowych.

**Odpowiedź:**

Puszki typu FLOORBOX są wskazane w poz. 143 kosztorysu ofertowego.

**Pytanie nr 5**

Brak opisu FLOORBOXA 4 modułowy 6 modułowy????

**Odpowiedź:**

Należy wycenić floorbox 12xK45.

**Pytanie nr 6**

Dlaczego do dwóch jednostek wewnętrznych 5,1 kW są dobrane agregaty 12kW a nie 10kw?

**Odpowiedź:**

Należy wycenić agregat 12 kW.

**Pytanie nr 7**

Zasilanie takich agregatów jest 1-fazowe, dlaczego są w projekcie 3-fazowe?

**Odpowiedź:**

Należy pozostawić 3 fazowe zasilanie.

**Pytanie nr 8**

Agregaty mają być zawieszane na elewacji czy postawione na ziemi?

**Odpowiedź:**

Agregaty powinny być postawione na ziemi.

**Pytanie nr 9**

W dokumencie „Zestawienie materiałów” występują Drzwi – Główne wejście PORTA NATURA CLASSIC wymiar 90+30/200 cm. Czas oczekiwania na takiego rodzaju drzwi u producenta to 10 tygodni (70 dni). Czas na wykonanie wszystkich prac to 60 dni. Czy zamawiający uwzględni czas oczekiwania na zamówienie i jest skłonny wydłużyć okres realizacji zadania?

**Odpowiedź:**

Porta Natura Classic to tylko przykład drzwi, można zastosować drzwi równoważne. Założenie projektowe: ościeżnica regulowana, drzwi bezprzylgowe, gładkie, płaskie, lakierowane RAL 7042.

**Pytanie nr 10**

Na rysunku nr 6 są uwzględnione kamery monitoringu. Czy monitoring na sali sesyjnej jest i ma zostać nienaruszony czy Zamawiający planuje montaż nowego monitoringu? W kosztorysie ofertowym nie został on uwzględniony.

**Odpowiedź:**

Kamery są elementem wyposażenia zintegrowanym z esesją.

Należy uwzględnić dwie kamery SD42212T-HN-S2 wraz z podniesieniem licencji vMIX (Podniesienie licencji vMix, z licencji Basic HD na licencję HD, która pozwala wprowadzić do 1000 źródeł i transmitować w rozdzielczości Full HD) i modułem sterowania kamer do systemu esesja.

**Pytanie nr 11**

Mebli stanowiących wyposażenie sali sesyjnej nie ma w przedmiarze. Czy są objęte zleceniem?

**Odpowiedź:**

Meble stanowiące wyposażenie sali sesyjnej nie są objęte zleceniem.

**Pytanie nr 12**

Lameli ozdobnych nie ma w przedmiarze. Czy są objęte zleceniem?

**Odpowiedź:**

Lamele nie są objęte zleceniem.

**Pytanie nr 13**

Na żadnym z rysunków nie jest wyznaczona instalacja kanalizacyjna do urządzenia wentylacyjnego i urządzeń klimatyzacyjnych. Jeżeli instalacja skroplin z urządzenia wentylacyjnego i urządzeń klimatyzacyjnych nie będzie miała dostępu do istniejącej instalacji kanalizacji to czy Zamawiający dopuszcza możliwość poprowadzenia jej na wierzchu elewacji budynku?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (branża sanitarna) pkt. 5.2 skropliny odprowadzić pompkami skroplin na zewnątrz. Proponujemy na połąć dachu.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

Jaraczewo

/-/

Olga Kaczmarek