

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe nawierzchni KWP z/s w RADOMIU  
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59  
DATA OPRACOWANIA : 25.11.2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.11.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont nawierzchni</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.060	
		0.06			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.060</b>
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01	(6*2)*2+6	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01	zaniem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	230.000	
		230		<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbiieranych kons-	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-20	trukcji - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	9.200	
	analogia	Krotność = 20		<b>RAZEM</b>	<b>9.200</b>
		230*0.04			
5	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNNR 6	Skropienie smołą nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1005-08	230	m <sup>2</sup>	230.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
7	KSNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m <sup>2</sup>		
d.1	0309-02	cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	230.000	
		230		<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>