




PRZEKRÓJ A-A



## RZUT



Lp.	NAZWA ELEMENTU	RODZAJ MATERIAŁU	WYMIAR [mm]	ILOŚĆ
1.	Łącznik rewizyjny z zaworem hydrantowym	wg producenta	DN100	1 szt.
2.	Łącznik rorowo - kołnierzowy	wg producenta	DN100	2 szt
3.	Rurociąg tłoczny	PE SDR 17 PN10	Ø110x6,6mm	-
4.	Stopnie złazowe	-	-	1 kpl.
5.	Rura wentylacyjna	PVC-U	Ø110	1,05 mb
6.	Właz Ø600 D400	żeliwo	Ø600	1 szt.
7.	Przejście szczelne ŁU- 4	-	-	2 szt.

 <b>PRO-EKO Projekt Sp. z o.o. Konin</b> 62-510 Konin ul. Traugutta 2/2 tel./fax 063-244-14-40		
Inwestor: <div style="text-align: center;"> <b>Gmina Brudzew</b>  <b>ul. Turkowska 29, 62 - 720 Brudzew</b> </div>		
Projektowa?:	mgr inż. Iwona Dąbrowska specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci sanitarnych GP.115/7346/II/35/91	Data: 05.2022
Opracowa?:	mgr inż. Krzysztof Wawrzyniak specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci wod. - kan. GP7342/183/94	Data: 05.2022
Nazwa zadania :	<b>BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY KOLSKA W MIEJSCOWOŚCI BRUDZEW, GMINA BRUDZEW</b>	
Temat rysunku :	<b>Studnia z łącznikiem rewizyjnym i zaworem hydrantowym</b>	SKALA 1:20
Branża:	Sanitarna	NR RYSUNKU <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">11.0</div>