

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na terenie dróg i ulic gminnych na rok 2021
Gmina Wieliczka**
Nazwy i kody CPV: **45233221-4 Malowanie nawierzchi**
Adres obiektu budowlanego: **Drogi gminne : Miasto i Gmina Wieliczka**
Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA WIELICZKA - Gminny Zarząd Dróg w Wielicze**
Data opracowania przedmiaru robót: **2021-03-09**
Nazwa obiektu lub robót: **Oznakowanie poziome dróg gminnych - teren miasta i gminy Wieliczka**
Nazwa jednostki opracowującej: **Gminny Zarząd Dróg w Wielicze ul.Lednicka 16A**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na terenie dróg i ulic gminnych na rok 2021 Gmina Wieliczka			
1	Element	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe			
1.1	KNNR 6/705/3	Malowanie cienkowarstwowe farbami akrylowymi białymi z użyciem mikrogranulek odblaskowych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Teren miasta Wieliczka :3700			
		RAZEM: 3 700,000000	m2	3 700,00	
1.2	KNNR 6/705/5	Malowanie cienkowarstwowe farbami akrylowymi niebieskimi z użyciem mikrogranulek odblaskowych, malowanie ręczne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Teren miasta Wieliczka :200			
		RAZEM: 200,000000	m2	200,00	
1.3	KNNR 6/705/5	Malowanie cienkowarstwowe farbami akrylowymi czerwonymi z użyciem mikrogranulek odblaskowych, malowanie ręczne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Teren miasta Wieliczka :50			
		RAZEM: 50,000000	m2	50,00	
2	Element	Oznakowanie poziome grubowarstwowe			
2.1	KNNR 6/705/5	Malowanie grubowarstwowe farbami /masami akrylowymi chemoutwardzalnymi struktura z użyciem mikrogranulek odblaskowych.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Teren miasta Wieliczka :50			
		RAZEM: 50,000000	m2	50,00	