

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	AW-090	Rozbiórka, osprzętu w trakcie realizacji robót, montaż końcowy po realizacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie wykładziny LINODUR DD gr 4mm wraz z demontażem 38m w przedsionku pomiędzy podłogą sportową a wejściem do hali	m ²		
		992	m ²	992.000	
				RAZEM	992.000
3	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie warstwy rozkładającej obciążanie 1850x4100x16mm	m ²		
		992	m ²	992.000	
				RAZEM	992.000
4	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie podwójnych legarów z przekładką 400x98x38mm, wsp R=0,5	m		
		992	m	992.000	
				RAZEM	992.000
5	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie podkładki elastycznej 98x50x10mm	m		
		wsp R=0,5	m	992.000	
		992			
				RAZEM	992.000
6	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie wykładziny i izolacji z rozbiórki z kosztami składowania lub utylizacji 27 km - analogia	m ³		
		6.10	m ³	6.100	
				RAZEM	6.100
7	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie drewnianych elementów podłogi z rozbiórki wraz z transportem do Podlesia i przekazanie Zamawiającemu 8 km - analogia.	m ³		
		48	m ³	48.000	
				RAZEM	48.000
8	KNR 2 0603-01	Jednowarstwowe izolacje z folii 0,2 mm z wykonaniem zakładów i klejeniem połączeń taśmą wsp R=1,3 - analogia.	m ²		
		1984	m ²	1984.000	
				RAZEM	1984.000
9	KNR-W 2-02 1121-01	Dostawa i montaż - podłoga sportowa z płyt sportowych na legarach prefabrykowanych z pokładkami amortyzującymi na klinach regulowanych. Podłoga lakierowana. Listwy wentylacyjne. W miejscach z wymaganiami zwiększonej nosności (pod trybunami, pod koszami najazdowymi, trasą do magazynu) wykonać systemowe wzmocnienie podkonstrukcji podłogi. Demontaż i montaż wymaganych okuć pod zamocowanie wyposażenia sportowego boisk - analogia.	m ²		
		992	m ²	992.000	
				RAZEM	992.000
10	KNR 6 1201-01	Malowanie linii boisk - koszykówka - 3kpl, piłka ręczna - 1kpl. - analogia.	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	AW-090	Dostawa środków zalecanych przez producenta podłogi do czyszczenia i konserwacji podłogi sportowej. Zapas na 2 lata.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 0-19 0928-04	Demontaż okna 220/94 - analogia	m ²		
		2.07	m ²	2.070	
				RAZEM	2.070
13	KNR 4-04 0603-01	Usunięcie ściany (2,3mx1,97) - analogia	m ³		
		2.3	m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
14	KNR-W 2-02 1027-05	Zakup i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych o współczynniku przenikania ciepła- 1,10 [W/(m ² · K)] drzwi o wymiarach 220/285cm stolarka aluminiowa w kolorze białym nawiązującym do kolorystyki pozostałych partii stolarki, szklenie pakietem dwuszybowym bezpiecznym, montaż wraz z obrobieniem ścian przylegających min. 5cm dookoła otworu na wewnątrz i wewnątrz - analogia	m ²		
		6.27	m ²	6.270	
				RAZEM	6.270
15	wycena indywidualna	Zakup i montaż listwy dylatacyjnej aluminiowej pomiędzy podłogą sportową a podłogą na wylewce betonowej - brak konieczności pochodzenia od producenta parkietu.	m		
		44.56	m	44.560	
				RAZEM	44.560