

ZP.271.7.2025

Kartuzy, dnia 05.03.2025 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn.: „Budowa tranzytu przesyłowego sieci kanalizacji sanitarnej ze Smętowa Chmieleńskiego do Kos.”.

**WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SWZ Z DNIA 05.03.2025 r.
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowego postępowania, wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Zdolność techniczna lub zawodowa.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów pkt 4, p.pkt a z " Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości wykonanej sieci dla każdej roboty nie mniejszej niż 1000 mb".

na :

"Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, grawitacyjnej o długości wykonanej sieci dla każdej roboty nie mniejszej niż 1000 mb"

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w warunku udziału w postępowaniu.

Pytanie nr 2:

Zwracamy się o uszczegółowienie zapisu SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2 podpunkt d, które odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej od sieci tranzytowej w Smętowie mają być wykonane. Prosimy o podanie odcinków od studni na sieci tranzytowej do studni końcowej na odgałęzieniu.

Odpowiedź:

Poprzez odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej Zamawiający rozumie wykonanie przyłączy od sieci tranzytowej do granic nieruchomości.

Pytanie nr 3:

Proszę o sprecyzowanie z jakich rur ma zostać wykonana kanalizacja sanitarna z rur PCV czy PP, średnica rur 200 czy 250?

Odpowiedź:

Kanalizacja tłoczna z rur PEHD DN160 SDR17 zgodnie z projektem, kanalizacja grawitacyjna z rur PCV DN250 SDR34.

Pytanie nr 4:

Proszę o wytyczne do agregatu w zabudowie 200V.

Odpowiedź:

Podczas kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić agregat prądotwórczy w zabudowie odporny na warunki atmosferyczne 200 kVA.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę pomp w przepompowni na równoważne, ale innego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, zgodnie z dokumentacją załączoną do postępowania.

Pytanie nr 6:

Proszę o doprecyzowanie zakresu zadania w temacie - od studni do studni w celu ułatwienia analizy zapytania.

Odpowiedź:

Od węzła 189 do węzła 299 wraz z odnogą do przepompowni ścieków (pp5/pp istn.), siecią wodociągową na potrzeby zasilania przepompowni (pp5/pp istn.) wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej od sieci tranzytowej

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający posiada nową decyzję od konserwatora zabytków? Załączona do przetargu jest decyzja z 2018 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje w załączeniu aktualną decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o sygn. ZA.5161.899-2.2024.ML z dnia 25.02.2025 r.

Pytanie nr 8:

Czy w ramach zadania, Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania nowego projektu tymczasowej organizacji ruchu. Załączony projekt również jest z 2018 roku.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany będzie do zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu na podstawie załączonych projektów COR

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania zadania, choćby ze względu na wykonanie badań archeologicznych?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Sporządzili: K. Keller

D. Konkol