

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w bud. KPP w Sejnach
ADRES INWESTYCJI : Sejny, ul. 1-go Maja
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>


DATA OPRACOWANIA : 02.09.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.09.2022

Data zatwierdzenia

STARSZY SPECJALISTA
ZESPÓŁU WSPOMAGAJĄCEGO
Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Białymstoku

mgr inż. Marek Stasińczyk
upr. bud. do kier. rob. bud. bez ograniczeń
w spec. konstr.-bud. nr ewid. BL/33/99

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Naprawa izolacji ogniomuru			
1	KNR-W 2-02 0504-03		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
			5	m ²	5.000	
					RAZEM	5.000
2			Naprawa ubytków elewacji			
2	KNR 4-01 0701-06		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
			0.5	m ²	0.500	
					RAZEM	0.500
3	KNR 13-23 0106-08		Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m ³		
			0.1	m ³	0.100	
					RAZEM	0.100
4	KNR 0-23 2614-01		Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
			0.5	m ²	0.500	
					RAZEM	0.500
3			Naprawa tynku mozaikowego na cokole elewacji			
5	KNR 4-01 0701-06		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
			12	m ²	12.000	
					RAZEM	12.000
6	KNR 0-23 2611-01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
			12	m ²	12.000	
					RAZEM	12.000
7	KNR 0-23 2611-02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
			12	m ²	12.000	
					RAZEM	12.000
8	KNR 0-23 0931-01		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
			12	m ²	12.000	
					RAZEM	12.000
9	KNR 0-23 0931-02		Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
			12	m ²	12.000	
					RAZEM	12.000
4			Uszczelnienie dachu przy wywiewce kanalizacyjnej			
10	d.4 analiza indywidualna		Sprawdzenie i uszczelnienie wywiewki kanalizacyjnej	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
5			Usunięcie przyczyny powstawania plamy na wykładzinie w świetlicy			
11	KNR-W 4-01 0818-05 analogia		Zerwanie wykładziny dywanowej (R=2)	m ²		
			1	m ²	1.000	
					RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 0212-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
			0.07	m ³	0.070	
					RAZEM	0.070
13	KNR 2-02 1102-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
			1	m ²	1.000	
					RAZEM	1.000
14	KNR 2-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
			1	m ²	1.000	
					RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-02 1123-03 analogia		Ułożenie nowej wykładziny dywanowej	m ²		
			1	m ²	1.000	
					RAZEM	1.000

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	d.5	wycena indywidualna	Sprawdzenie i uszczelnienie kanału wentylacyjnego, kanalizacyjnego	m		
			1	m	1.000	
					RAZEM	1.000
6			Wykonanie kanałów wentylacyjnych w piwnicy			
17	d.6	KNNR-W 3 0408-08	Wiercenie otworów o śr. 60 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi 50*4	cm		
				cm	200.000	
					RAZEM	200.000
18	d.6	KNNR-W 3 0408-09	Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi - dodatek za każde 10 mm zwiększenia średnicy otworu Krotność = 14 50*4	cm		
				cm	200.000	
					RAZEM	200.000
19	d.6	KNR 2-17 0114-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 630 mm - udział kształtek do 55 % 0.315*4	m ²		
				m ²	1.260	
					RAZEM	1.260
20	d.6	KNR 2-17 0144-01	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 200 mm 1*4	szt.		
				szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
21	d.6	KNR 2-17 0140-02	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 200 mm 1*4	szt.		
				szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
7			Odnowienie ścian szatni w piwnicy			
22	d.7	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 5	m ²		
				m ²	5.000	
					RAZEM	5.000
23	d.7	KNR 4-01 0626-01	Odgrzybianie wgłębne murów 50	otw.		
				otw.	50.000	
					RAZEM	50.000
24	d.7	KNR 4-01 0623-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą opryskiwania 15	m ²		
				m ²	15.000	
					RAZEM	15.000
25	d.7	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 5	m ²		
				m ²	5.000	
					RAZEM	5.000
26	d.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 20	m ²		
				m ²	20.000	
					RAZEM	20.000
27	d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 20	m ²		
				m ²	20.000	
					RAZEM	20.000