

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Nazwa zadania: Remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica**

| L.P.  | Element scalony - rodzaj robót<br>Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości   | Jm             | Ilość   |
|-------|--|----------------|---------|
| 1     | 2  | 3              | 4       |
| 1.    | <b>Remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej</b>  | *              | *       |
| 1.1   | Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie   | MG             | 150,00  |
| 2.    | <b>Remonty częściowe dróg powierzchniowo utwardzonych emulsją asfaltową i grysami</b>  | *              | *       |
| 2.1   | Remont częściowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obcięcia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 2 cm   | m <sup>2</sup> | 1000,00 |
| 2.2   | Remont częściowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obcięcia krawędzi, przy średniej głębokości ubytków 4 cm   | m <sup>2</sup> | 1000,00 |
| 2.3   | Remont częściowy emulsją asfaltową i grysami za pomocą remontera, bez obcięcia krawędzi - rakowiny   | m <sup>2</sup> | 450,00  |
| 3.    | <b>Remont drogi gminnej w miejscowości Wróble</b>  | *              | *       |
| 3.1   | <b><u>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII</u></b><br><b><u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe</u></b>   | *              | *       |
| 3.1.1 | Mechaniczna ścinka poboczy gr. 10 cm 334,00x0,10x0,75x2,00= 51,00)   | m <sup>3</sup> | 50,10   |
| 3.2   | <b><u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</u></b><br><b><u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u></b> | *              | *       |
| 3.2.1 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne   | m <sup>2</sup> | 1402,80 |
| 3.2.2 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - warstwy bitumiczne   | m <sup>2</sup> | 1402,80 |
| 3.3   | <b><u>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</u></b><br><b><u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u></b>                | *              | *       |
| 3.3.1 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm   | m <sup>2</sup> | 1402,80 |
| 3.3.2 | Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie   | MG             | 15,00   |
| 3.4   | <b><u>FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO</u></b><br><b><u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u></b>      | *              | *       |
| 3.4.1 | Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznych na zimno na gr. do 4 cm  | m <sup>2</sup> | 16,00   |