

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa robót: Remont budynku szatniowego  
 Lokalizacja: Otorowo, gm. Szamotuły  
 Zamawiający: Miasto i Gmina Szamotuły  
 64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa 26

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Roboty rozbiórkowe				
1	10	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru drzwi	szt	6,000
1	20	KNR 401-03-29-02-00	Wykucie otworu drzwiowego w ścianie	m <sup>2</sup>	2,100
1	30	KNR 401-03-54-07-00	Wykucie z muru ościeżnic okiennych	szt	5,000
1	40	KNR 404-01-05-04-00	Rozebranie ścianek pełnych z cegły grub 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	27,976
1	50	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	19,110
1	60	KNR 404-03-01-06-00	Rozebranie posadzki betonowej z płytkami	m <sup>3</sup>	10,570
1	70	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych	m <sup>2</sup>	57,200
1	80	KNR 401-07-01-08-00	Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych	m <sup>2</sup>	30,090
1	90	CEN 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m <sup>2</sup>	139,896
1	100	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpł	2,000
1	110	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpł	1,000
1	120	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej	szt	1,000
1	130	KNR 404-11-01-01-00	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki, w cenie należy uwzględnić koszty utylizacji	m <sup>3</sup>	19,464
2	Roboty remontowe wewnętrzne				
2.1	Posadzki				
2.1	140	KNR 201-03-07-01-00	Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczakami	m <sup>3</sup>	17,617
2.1	150	KNR 202-11-01-01-04	Podkład na gruncie z betonu B-10	m <sup>3</sup>	13,213
2.1	160	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>	86,200
2.1	170	KNR 202-06-09-03-00 analogia	Izolacja pozioma z płyt styropianowych EPS100 grubości 15 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m <sup>2</sup>	86,200
2.1	180	KNR 202-11-29-02-00	Posadzka cementowa na gładko "Miksokret" grub 6 cm	m <sup>2</sup>	86,200
2.1	190	KNR 240-06-02-01-00	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>	20,600
2.1	200	KNNR N002-12-03-02-02	Posadzka z płytek gres	m <sup>2</sup>	86,200
2.1	210	KNNR N002-12-03-03-00	Cokoliki z płytek gres	metr	57,260
2.2	Ściany				
2.2	220	KNR 202-06-18-01-00	Izolacja pozioma papą zgrzewalną	m <sup>2</sup>	3,120
2.2	230	KNR 202-01-85-01-00	Ścianki działowe grub 12 cm z bloczków betonu komórkowego	m <sup>2</sup>	38,510
2.2	240	KNR 202-01-26-05-00	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	metr	1,200
2.2	250	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	186,004
2.2	260	KNR 202-08-32-01-00	Tynk cementowy na ścianach	m <sup>2</sup>	153,192

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.2	270	KNR 240-06-02-02-00	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>	69,368
2.2	280	KNR 202-08-22-06-00	Licowanie ścian płytkami	m <sup>2</sup>	69,368
2.2	290	KNR 202-20-09-02-00	Gładzie z gipsu szpachlowego ścian	m <sup>2</sup>	148,876
2.2	300	KNR 202-15-06-01-00	Malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową	m <sup>2</sup>	148,876
2.3 Sufity					
2.3	310	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłóży poziomych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	86,200
2.3	320	KNR 202-08-32-02-00	Tynk cementowy na stropach	m <sup>2</sup>	28,800
2.3	330	KNR 202-20-09-04-00	Gładzie z gipsu szpachlowego stropów	m <sup>2</sup>	86,200
2.3	340	KNR 202-15-06-01-00	Malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową	m <sup>2</sup>	86,200
2.4 Stolarka					
2.4	350	KNR 202-10-19-01-00 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną na grubość muru	m <sup>2</sup>	7,200
2.4	360	WKNR W202-10-29-05-00	Ścianki ustępowe z HPL	m <sup>2</sup>	17,160
2.4	370	KNR 202-10-23-09-50	Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow do 2,0 m <sup>2</sup> z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>	8,960
2.4	380	CEN 202-12-03-01-01	Drzwi wejściowe	m <sup>2</sup>	1,800
2.5 Wyposażenie					
2.5	390	Dostawa i montaż	Firanka prysznicowa	szt	4,000
2.5	400	Dostawa i montaż	Dozownik do mydła	szt	8,000
2.5	410	Dostawa i montaż	Uchwyt na papier toaletowy	szt	2,000
2.5	420	Dostawa i montaż	Uchwyt na ręcznik papierowy	szt	2,000
2.5	430	Dostawa i montaż	Lustro	szt	4,000
2.5	440	Dostawa i montaż	Szafka szatniowa dwudzielna z ławką zamykana na klucz	szt	16,000
3 Roboty remontowe sanitarne					
3	450	Kalk. własna	Wykonanie instalacji wod-kan	kmpł	1,000
3	460	Kalk. własna	Podgrzewacze do wody	kmpł	2,000
3	470	KNR 215-02-24-03-00	Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpł	2,000
3	480	KNR 215-02-21-02-00	Umywalka	szt	4,000
3	490	KNR 215-02-23-02-00	Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego	kmpł	4,000
3	500	KNR 215-02-20-04-01	Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej	szt	1,000
3	510	KNR 215-01-15-02-00	Bateria umywalkowa stojąca	szt	4,000
3	520	KNR 215-01-15-01-02	Bateria natryskowa ścienna	szt	4,000
3	530	KNR 215-01-15-01-01	Bateria zmywakowa ścienna	szt	1,000
3	540	KNR 215-02-12-01-00	Wpust podłogowy	szt	2,000
4 Roboty remontowe elektryczne					
4	550	Kalk. własna	Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z tablicą rozdzielczą	kmpł	1,000