

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV przedpokój, pokój, łazienka $1,07*1,3+3,29*5,84+1,63*2,28$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,32	
				RAZEM	24,32
2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - grubość wylewki dobrać do występujących nierówności 0,05*19,21	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,96	
				RAZEM	0,96
3	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka 2,28*1,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,72	
				RAZEM	3,72
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany - wszystkie powierzchnie $2,9*2*(1,07+1,3)+2,9*2*(3,29+5,84)+2,9*2*(2,28+1,63)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89,38	
				RAZEM	89,38
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity - wszystkie powierzchnie $1,07*1,3+3,29*5,84+1,63*2,28$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,32	
				RAZEM	24,32
6	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - drzwi wejściowe 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR 4-01 0354-13 analogia	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,5	m m	 1,50	
				RAZEM	1,50
9	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny pcv, k. biały dł. ok. 1,5 m 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - pokój, przedpokój, łazienka 89,38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89,38	
				RAZEM	89,38
11	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - wszystkie powierzchnie 24,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,32	
				RAZEM	24,32
12	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,00	
				RAZEM	30,00
13	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach - użycie zaprawy naprawczej modyfikowanej polimerami 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,00	
				RAZEM	30,00
14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany, wszystkie powierzchnie bez pasa roboczego w aneksie kuchennym i pasa 2 m w łazience $89,38-2*2-2*(1,63+2,28)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69,74	
				RAZEM	69,74
15	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity, należy przyjąć w kalkulacji malowanie farbą antyplamową! 24,32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,32	
				RAZEM	24,32
16	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - pas roboczy w kuchni i pas wysokości 2 m ściany w łazience $2*(1,63+2,28)*2+2*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19,64	
				RAZEM	19,64

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, współczynnik przenikania ciepła U <sub>max</sub> 1,3 W/m <sup>2</sup> K	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm - pokój i przedpokój, łazienka	m <sup>2</sup>		
		24,32	m <sup>2</sup>	24,32	
				RAZEM	24,32
19	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z pcv typu panelowego	m		
		2*(1,3+1,07+5,84+3,29+2,28+1,63)	m	30,82	
				RAZEM	30,82
20	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - ościeżnice wraz z naświetłem nad drzwiami	m <sup>2</sup>		
		0,3*2*1*2+1	m <sup>2</sup>	2,20	
				RAZEM	2,20
21	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1,5*1,5	m <sup>2</sup>	2,25	
				RAZEM	2,25
22	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - pokój, łazienka (w łazience drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia),	m <sup>2</sup>		
		0,8*2*2	m <sup>2</sup>	3,20	
				RAZEM	3,20
23	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
25	KNR 0-19 0929-10 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> - 1 szt. współczynnik przenikania ciepła U <sub>max</sub> =0,9 W/m <sup>2</sup> K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami - 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWĄ I POMALOWANIEM	m <sup>2</sup>		
		OSCIEŻY ZEWNĘRZNYCH	m <sup>2</sup>	1,12	
		0,8*1,4		RAZEM	1,12
26	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
27	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
28	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbioru	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
29	Kalkulacja własna	Renowacja stolarki drzwiowej i okiennej - spasowanie, regulacja, szpachlowanie, oszklenie, naprawa klamek i zamków	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
30	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00