

**45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg**  
**Przebudowa drogi gminnej w m. Przyglów ulica Magnolii - odcinek 850 m.**

Identyfikator kosztorysu: MAGNOLII

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2022-06-28 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>roboty pomiarowe</b>		
10u	Roboty pomiarowe - prace geodezyjne	km	<b>0,850</b>
	0,85	0,850	
<b>2</b>	<b>podbudowa</b>		
20	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	<b>4 250,000</b>
	850*5	4 250,000	
30	Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 7 cm [RMS=0,5]	m2	<b>4 250,000</b>
<b>3</b>	<b>nawierzchnia</b>		
40	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	<b>4 250,000</b>
50	Warstwa wyrównawczo-wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm [RMS=0,5]	m2	<b>4 250,000</b>
60	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	<b>4 250,000</b>
<b>4</b>	<b>pobocze</b>		
70	Naprawy poboczy wykonywanych mechanicznie - ścinanie o gr.10 cm	m2	<b>850,000</b>
	850*0,5*2	850,000	
80	Pobocza z kruszywa łamanego , gr.warstwy po uwałowaniu 10 cm	m2	<b>850,000</b>
	850	850,000	

----- Koniec wydruku -----