

<b>45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b> <b>Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Przyglów ulica Słoneczna - odcinek 220 m.</b>	
Identyfikator kosztorysu:	SŁONECZNA PRZYGLÓW

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2022-06-27 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>roboty pomiarowe</b>		
10u	Roboty pomiarowe - prace geodezyjne	km	<b>0,220</b>
	0,22	0,220	
<b>2</b>	<b>podbudowa</b>		
20	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	<b>770,000</b>
	220*3,5	770,000	
30	Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm [RMS=0,5]	m2	<b>770,000</b>
<b>3</b>	<b>nawierzchnia</b>		
40	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	<b>770,000</b>
50	Warstwa wyrównawczo-wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 2 cm [RMS=0,5]	m2	<b>770,000</b>
60	Warstwa ścierna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	<b>770,000</b>
<b>4</b>	<b>pobocze</b>		
70	Naprawy poboczy wykonywanych mechanicznie - ścinanie o gr.10 cm	m2	<b>220,000</b>
	220*0,5*2	220,000	
80	Pobocza z kruszywa łamanego , gr.warstwy po uwałowaniu 10 cm	m2	<b>220,000</b>
	220	220,000	

----- Koniec wydruku -----