


PRZEKRÓJ

Remont drogi wewnętrznej – odtworzenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralo-bitumicznych na podbudowie z kruszywa, warstwą z mieszanek mineralo-bitumicznych w miejscowości Sulejów, ul. Jagiellończyka. Działka drogowa nr 547 obręb 4 miasto Sulejów



① Konstrukcja nawierzchni jezdni

- Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa – warstwa ścieralnej grubości 4 cm na warstwie wyrównawczej grubości 2cm wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
- Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego – **do zagęszczenia**
- Istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni
- Pobocze z kruszywa łamanego gr. 10 cm

② Konstrukcja nawierzchni chodnika - istniejący

- Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
- Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego
- Istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni

③ Konstrukcja nawierzchni zjazdu - istniejący

- Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
- Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego
- Istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni