

Biecz, dnia 03.03.2021 r.

ZP. 271.1.2021

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.2021 w trybie podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn. „**Budowa Bieckiego Jarmarku Kultury**” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działanie 11.4 Rewitalizacja terenów przemysłowych.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły pytania od potencjalnych Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Odnosnie przeszklenia, ścianek przesuwnych proszę o podanie parametrów do wyceny.

Odpowiedź:

Szczegóły ścianek przesuwnych zostały zawarte w rysunkach wykonawczych dotyczących sceny, katalog „zamienne projekty wykonawcze” (rysunki wykonawcze sceny i pawilonów załączone do SWZ zostają zastąpione rysunkami z załączonego do odpowiedzi katalogu „zamienne projekty wykonawcze”).

Pytanie 2.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w zakresie „Ścianek przesuwnych”, o których wzmianka znajduje się w projekcie wizualizacji rysunek „budynek główny” i „budynek główny 1” – brak określenia materiału z jakiego ma być wykonana konstrukcja ścianki, zakresu otwierania i zamykania, brak określenia materiału z jakiego ma być wykonane wypełnienie, brak kolorystyki itp.

Odpowiedź:

Zaktualizowane rysunki wykonawcze dotyczące sceny i ścian przesuwnych znajdują się w

katalogu „zamienne projekty wykonawcze”. (rysunki wykonawcze sceny i pawilonów załączone do SWZ zostają zastąpione rysunkami z załączonego do odpowiedzi katalogu „zamienne projekty wykonawcze”).

Pytanie 3.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji konstrukcyjnej o rysunki zbrojenia fundamentów oraz zestawienia stali zbrojeniowej dla poszczególnych elementów żelbetowych (wieńce , beli , podciąg , trzpienie , słupy).

Odpowiedź:

Szczegółowa informacja znajduje się w projekcie budowlanym i w katalogu „zamienne projekty wykonawcze”. (rysunki wykonawcze sceny i pawilonów załączone do SWZ zostają zastąpione rysunkami z załączonego do odpowiedzi katalogu „zamienne projekty wykonawcze”).

Pytanie 4.

W przedmiarach budynku głównego nie uwzględniono wykonania ścian oporowych Sc-1 proszę o informację czy należy je uwzględnić w przedmiarze.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić ściany oporowe w ofercie.

UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.

Pytanie 5.

W przedmiarach pawilonów i budynku głównego nie uwzględniono wykonania izolacji z papy oraz z styropianu pod posadzkami , czy należy zakres ten uwzględnić w wycenie .

Odpowiedź:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej należy uwzględnić w ofercie.

UWAGA! Przedmiary robót, które załączył Zamawiający mają znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień lub zmian.

Pytanie 6.

Prosimy o udostępnienie kompletnego projektu wykonawczego dla całości Zamówienia

Odpowiedź:

Wszystkie potrzebne szkice rysunki i opisy oraz dokumenty znajdują się:

- 1) w treści SWZ oraz załączonych do SWZ– projekcie budowlanym, dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wizualizacjach i przedmiarach,**
- 2) w treści odpowiedzi na pytania z dnia 24.02.2021 r., treści zmiany SWZ z dnia 24.02.2021 r. oraz załączonych do tych zmian – rysunku zamiennym 2 – rzut hal, kolorystyka; uzupełnionych projektach wykonawczych oraz dodatkowych wizualizacjach,**
- 3) w treści niniejszego dokumentu – odpowiedzi na pytania z dnia 3.03.2021r., treści zmiany SWZ z dnia 3.03.2021r. oraz załączonych do tych zmian - zamiennych projektach wykonawczych i uzupełnionych projektach wykonawczych 2.**

Pytanie 7.

W poz 38 przedmiaru "Budynek" zachodzi różnica pomiędzy ilością okien i drzwi - w zestawieniu A.3.9 jest 9 okien PVC (01) natomiast w projekcie /rzut parteru/ jest 11 szt - ile należy przyjąć do wyceny ?

Odpowiedź:

W budynku głównym należy przyjąć do wyceny 11 sztuki okien 90x120 i 4 sztuki nieotwieranych okien 250x90 w tylnej ścianie sceny. W odpowiedzi na pytanie 10 opisano całą stolarkę.

Pytanie 8.

W poz 38 jest w zestawieniu A.3.9. 16 kpl drzwi (D1) i 7 kpl drzwi (D2) natomiast w projekcie jest 3 kpl drzwi zewn.(D1) i 14 kpl drzwi wewn (D1) oraz 8 kpl drzwi wewn.(D2)- ile należy przyjąć do wyceny ?

Z uwagi na duże zróżnicowanie cen prosimy o dokładne określenie stolarki drzwiowej zewnętrznej - PVC czy aluminium, szklenie bezpieczne, kolor, wyposażenie w samozamykacze.

Odpowiedź:

Do wykonania przyjąć całą stolarkę

Cała Stolarka

1. Budynku Głównego ze sceną

a) Drzwi zewnętrzne aluminium, kolor antracyt, przeszklenie na całości, bezpieczne, samodomykacz, Wymiar 150x210 – 5 sztuk, parametry drzwi dostosować do wymagań na dzień odbioru budynku tj luty 2023r.

b) Drzwi zewnętrzne aluminium, kolor antracyt, pełne do połowy, górą szyba, bezpieczne, samodomykacz, Wymiar 100x210 – 3 sztuki, parametry drzwi dostosować do wymagań na dzień odbioru budynku tj luty 2023r.

c) Drzwi wewnętrzne mają być płytowe w okleinie CPL ościeżnice mają być regulowane kolor i wzór jasnego drewna 3D.

Drzwi pełne 100x210 – 8 sztuk; 150x210 – 3 sztuki;

Drzwi do toalet 100x210 – 9 sztuk; 90x200 – 4 sztuki.

d) Drzwi przesuwne na scenie wg rysunków wykonawczych dotyczących sceny w katalogu „wykonawcze”

e) Okna na scenie, (nad drzwiami wejściowymi na scenę – również do zamontowania!) wymiar 250x90 kolor grafit nie otwierane – 4 sztuki.

f) Okna w budynku głównym wymiar 90x120 – 11 sztuk, parametry okien dostosować do wymagań na dzień odbioru budynku tj luty 2023r.

2. Pawilonów

a) Drzwi zewnętrzne aluminium, kolor antracyt, przeszklenie na całości, bezpieczne, 1 samodomykacz, Wymiar 150x200 – 30 sztuk, parametry drzwi dostosować do wymagań na dzień odbioru budynku tj luty 2023r. Szczegóły przedstawione na rysunkach wykonawczych.

b) Drzwi zewnętrzne aluminium, kolor antracyt, pełne bez szyb. samodomykacz Wymiar 100x200 – 32 sztuki, parametry drzwi dostosować do wymagań na dzień odbioru budynku tj luty 2023r.

c) drzwi składane ażurowe „okiennice” - 30 sztuk. Parametry przedstawiono na rysunkach wizualizacji sposób otwierania.

Pytanie 9.

Proszę o udostępnienie rysunków projektowanego zbiornika ze stali spiralnie karbowanej, ponieważ rysunki załączone na stronie internetowej są w bardzo złej jakości i nie można z nich odczytać informacji niezbędnych do wyceny - chodzi o rysunki S14, S15.

Odpowiedź:

W projekcie budowlanym w branży sanitarnej wskazano na rysunkach str 43-45 oraz w opisie str 23-24 parametry separatora oraz zbiorników, pojemność średnicę oraz długość.

Inwestor nie może wskazać producenta, ani nazwy produktu który ma zostać zamontowany, zainstalowany.

Pytanie 10.

Proszę o informację czy litery na budynku głównym oraz na pawilonie mają zostać wykonane jako litery 3D czy jako płaskie.

Odpowiedź:

Litery na budynku głównym oraz na pawilonie mają zostać wykonane jako litery 3D podświetlone od spodu, z trwałego materiału, odpornego na czynniki atmosferyczne.

Pytanie 11.

Proszę o informację czy w ofercie należy ująć wyposażenie kuchni opisane na rzucie parteru budynku głównego (rysunek A3.1)

Odpowiedź:

Nie należy ujmować wyposażenia kuchni. Na wyposażenie zostanie ogłoszone odrębne postępowanie.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i tym samym przedłuża pierwotny termin składania ofert na dzień **15.03.2021 r. godz. 09:30.**

Powyższe wyjaśnienia dotyczą części zadanych przez Wykonawców pytań, odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną zamieszczone niezwłocznie po ich opracowaniu.

Burmistrz
mgr Mirosław Wędrychowicz