
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi Krwony - Bogdałów
ADRES INWESTYCJI : Krwony - Bogdałów
INWESTOR : Gmina Brudzew
ADRES INWESTORA : ul. Turkowska 29 , 62-720 Brudzew
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<Hieronim Maciejewski>>
DATA OPRACOWANIA : marzec 2024r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2024r

Data zatwierdzenia


HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe upr. bud. wyk.
GP 7842/172/04
Drogowe upr. budowł. proj.
WKP/0240/ZOOD/06
62-700 Turek ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja dr Krwony Bogdałów					
1					
1.1		I. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1. 0119-03 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,410	km km	 0,41	 0,41
				RAZEM	0,41
2	KNR 2-31 d.1. 1402-05 1	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10-15 cm z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy 410*2*1-14 808,00	m ² m ²	 808,00	 808,00
				RAZEM	808,00
3	KNR 2-31 d.1. 0805-01 1	Ręczne przełożenie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej z oczyszczeniem do powtórnego wbudowania z regulacją do nowych rzędnych krawędzi jezdni 25,00	m ² m ²	 25,00	 25,00
				RAZEM	25,00
1.2		II. NAWIERZCHNIA JEZDNI			
4	KNR 2-31 d.1. 1107-02 2	Warstwa wiążąco wyrównawcza nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową wg potrzeb (odcinkowo w miejscach ubytków, zadoleń i kolein) 15,00	t t	 15,00	 15,00
				RAZEM	15,00
5	KNR 2-31 d.1. 1004-06 2	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej 410*5 2050,00	m ² m ²	 2050,00	 2050,00
				RAZEM	2050,00
6	KNR 2-31 d.1. 1004-07 2	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,3kg/m ² 2050,00	m ² m ²	 2050,00	 2050,00
				RAZEM	2050,00
7	KNR 2-31 d.1. 0310-05 2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S KR1/2 - grubość po zagęszczeniu 3 cm 2050,00	m ² m ²	 2050,00	 2050,00
				RAZEM	2050,00
8	KNR 2-31 d.1. 0310-06 2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. krotność x 2 2050,00	m ² m ²	 2050,00	 2050,00
				RAZEM	2050,00
9	KNR 2-31 d.1. 0204-05 2	Nawierzchnia poboczy plus zjazdu z tłucznia kamiennego 0-31,5mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm (2120*2-73)*1+11*2*6+8 808,00	m ² m ²	 808,00	 808,00
				RAZEM	808,00
10	KNR 2-31 d.1. 0204-06 2	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu krotność 8 808,00	m ² m ²	 808,00	 808,00
				RAZEM	808,00

HIERONIM MACIEJEWSKI
Drogowe opr. bud. wyk.
GP 342/172/84
Drogowe opr. bud. proj.
WKP 0240/ZOOD/06
62-700 Turek, ul. L. Kruszyńskiego 37

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG
Hieronim Maciejewski
ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi Krwony - Bogdałów
ADRES INWESTYCJI : Krwony - Bogdałów
INWESTOR : Gmina Brudzew
ADRES INWESTORA : ul. Turkowska 29 , 62-720 Brudzew
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Modernizacja dr Krwony Bogdałów						
1						
1.1		I. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 d.1. 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,410 = 0,41		
2	KNR 2-31 d.1. 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10-15 cm z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy 410*2*1-14	m ²	808,00		
3	KNR 2-31 d.1. 0805-01	Ręczne przełożenie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej z oczyszczeniem do powtórnego wbudowania z regulacją do nowych rzędnych krawędzi jezdni	m ²	25,00		
Razem dział: I. ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE						
1.2		II. NAWIERZCHNIA JEZDNI				
4	KNR 2-31 d.1. 1107-02	Warstwa wiążąco wyrównawcza nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową wg potrzeb (odcinkowo w miejscach ubytków, zadoleń i kolein)	t	15,00		
5	KNR 2-31 d.1. 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej 410*5	m ²	2050,00		
6	KNR 2-31 d.1. 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 0,3kg/m ²	m ²	2050,00		
7	KNR 2-31 d.1. 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S KR1/2 - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	2050,00		
8	KNR 2-31 d.1. 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. krotność x 2	m ²	2050,00		
9	KNR 2-31 d.1. 0204-05	Nawierzchnia poboczy plus zjazdy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm (2120*2-73)*1+11*2*6+8	m ²	808,00		
10	KNR 2-31 d.1. 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu krotność 8	m ²	808,00		
Razem dział: II. NAWIERZCHNIA JEZDNI						
Razem dział:						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: