




SŁUP S-1, szt.4
Skala 1:20



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

EL.	NR PRĘTA	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA [szt.]	B500SP	
					DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m]	
					#8	#12
Słup S-1 (4szt.)	1	12	583	16		93,28
	2	8	126	62	78,12	
DŁUGOŚĆ WG ŚREDNIC					[m]	78,12 93,28
MASA 1m PRĘTA					[kg]	0,395 0,888
MASA PRĘTÓW WG ŚREDNIC					[kg]	30,86 82,83
MASA PRĘTÓW WG RODZAJÓW STALI					[kg]	113,69
MASA CAŁKOWITA					[kg]	113,69
WYKONAĆ x 4					[kg]	454,76

KLASA EKSPOZYCJI XC1, XC2
BETON C20/C25 (B25)
STAL A-IIIIN (B500SP) – #
Otulina $c_{nom}=2,5cm$

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: OGRODZENIE CMENTARZA		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. KĘTRZYŃSKA, 11-200 BARTOSZYCE DZIAŁKA 76/5 OBRĘB 8 ORAZ CZĘŚCIOWO DZIAŁKI 5-5/15 i 8-77		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Łukasz Kosecki upr.nr ewid. SWK/0119/PWOK/11 specjalność konstrukcyjna		
TYTUŁ RYSUNKU: KONSTRUKCJA BRAMY – SŁUP S-1		
BRANŻA: KONSTRUKCJA		
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY		
SKALA: 1:20	DATA OPRACOWANIA: MARZEC 2017	NUMER RYSUNKU: K03