




RZUT FUNDAMENTÓW – RYSUNEK SZALUNKOWY 1:50



RZUT PRZYZIEMIA I PŁYTY GÓRNEJ – RYSUNEK SZALUNKOWY 1:50



WIDOK A-A – RYSUNEK SZALUNKOWY 1:50



- UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami branży architektonicznej.
 2. Fundamenty posadzić na gruncie rodzimym pochodzenia mineralnego.
 3. W przypadku stwierdzenia gruntów słabonośnych należy wymienić go na chudy beton.
 4. W gruntach spoiстых należy nie dopuścić do znacznego namoknięcia wodą wykopu z uwagi na uplastycznienie się glin.
 5. Fundamenty izolować przeciwwilgociowo w styku z gruntem masą bitumiczną (np. Abizol) lub przy użyciu dodatków hydrofobowych do betonu.
 6. Wymiary podano w [cm]; rzędne w [m].

KLASA EKSPOZYCJI XC1, XC2
BETON C20/C25 (B25)
STAL A-IIIIN (B500SP) – #
STAL A-I (St3SY-b-500) – Ø
Otulina $c_{nom}=2,5\text{cm}$

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: OGRODZENIE CMENTARZA		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. KĘTRZYŃSKA, 11-200 BARTOSZYCE DZIAŁKA 76/5 OBRĘB 8 ORAZ CZĘŚCIOWO DZIAŁKI 5-5/15 i 8-77		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Łukasz Kosecki upr.nr ewid. SWK/0119/PWOK/11 specjalność konstrukcyjna		
TYTUŁ RYSUNKU: KONSTRUKCJA BRAMY – RYSUNKI SZALUNKOWE		
BRANŻA: KONSTRUKCJA		
FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY		
SKALA: 1:50	DATA OPRACOWANIA: MARZEC 2017	NUMER RYSUNKU: K01