

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa ulicy Dybowskiej i Sowiej w Mikołajkach wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej
Branża wod.-kan.

Lp.	Nr ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
9.0 KANALIZACJA DESZCZOWA				
9.1 Kanalizacja deszczowa - Odcinek 1				
9.1.1	D - 03.02.01	Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej	kpl	1,00
9.1.2		Wykonanie wykopów liniowych pod kanalizację deszczową	m3	120,00
9.1.3		Wykonanie szczelnego włączenia Ø300 do istniejącej studni	kpl	1,00
9.1.4		Wykonanie studni wpustowych betonowych Ø500 gł. wg rys profil	kpl	5,00
9.1.5		Wykonanie studni rewizyjnych betonowych Ø1200 gł. wg rys profil	kpl	1,00
9.1.6		Wykonanie studni rewizyjnych betonowych Ø1200 na istniejącym kanale Ø600 gł. wg rys profil	kpl	2,00
9.1.7		Ułożeni rur PP SN8 DN 300 wraz z podsypką i zasypką gr. 10cm	mb	9,05
9.1.8		Ułożeni rur PP SN8 DN 200 wraz z podsypką i zasypką gr. 10cm	mb	22,40
9.1.9		Zasypanie wykopów podłużnych z zagęszczeniem	m3	95,00
9.1.10		Badania kontrolne	kpl	1,00
9.2 Kanalizacja deszczowa - Odcinek 2				
9.2.1	D - 03.02.01	Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej	kpl	1,00
9.2.2		Wykonanie wykopów liniowych pod kanalizację deszczową	m3	6600,00
9.2.3		Wykonanie separatora	kpl	1,00
9.2.4		Wykonanie osadnika	kpl	1,00
9.2.5		Wykonanie studni wpustowych betonowych Ø500 gł. wg rys profil	szt.	49,00
9.2.6		Wykonanie studni rewizyjnych betonowych Ø1200 gł. wg rys profil	szt.	18,00
9.2.7		Wykonanie studni rewizyjnych betonowych Ø1500 gł. wg rys profil	szt.	10,00
9.2.8		Ułożeni rur PP SN8 DN 630 wraz z podsypką i zasypką gr. 10cm	mb	285,10
9.2.9		Ułożeni rur PP SN8 DN 500 wraz z podsypką i zasypką gr. 10cm	mb	469,45
9.2.10		Ułożeni rur PP SN8 DN 400 wraz z podsypką i zasypką gr. 10cm	mb	49,65
9.2.11		Ułożeni rur PP SN8 DN 300 wraz z podsypką i zasypką gr. 10cm	mb	129,45
9.2.12		Ułożeni rur PP SN8 DN 200 wraz z podsypką i zasypką gr. 15cm	mb	306,65
9.2.13		Zasypanie wykopów podłużnych z zagęszczeniem	m3	5280,00
9.2.14		Wykonanie wylotu DN 630 wraz z umocnieniem z dybli betonowych	kpl	1,00
9.2.15		Badania kontrolne	kpl	1,00

9.3		Kanalizacja deszczowa - Odcinek 3		
9.3.1	D - 03.02.01	Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej	kpl.	1,00
9.3.2		Wykonanie wykopów liniowych pod kanalizację deszczową	m3	1350,00
9.3.3		Wykonanie studni wpustowych betonowych Ø500	szt.	12,00
9.3.4		Wykonanie studni rewizyjnych betonowych Ø1200	szt.	7,00
9.3.5		Ułożeni rur PP SN8 DN 300 wraz z podsypką i zasypką gr. 15cm	mb	218,00
9.3.6		Ułożeni rur PP SN8 DN 200 wraz z podsypką i zasypką gr. 15cm	mb	102,10
9.3.7		Zasypanie wykopów liniowych z zagęszczeniem	m3	1080,00
9.3.8		Badania kontrolne	kpl	1,00
9.4		Kanalizacja deszczowa - Zbiornik		
9.4.1	D-03.05.01a	Wytyczenie geodezyjne	kpl	1,00
9.4.2		Wykopy	m3	2700,00
9.4.3		Ułożenie warstwy żwiru gruboziarnistego gr. 150cm na warstwie geowłókniny	m2	320,00
9.4.4		Umocnienie dna zbiornika narzutem kamiennym	m2	320,00
9.4.5		Umocnienie podstawy skarpy zbiornika palisadą	mb	170,00
9.4.6		Umocnienie skarp materacami gabionowymi	m2	800,00