

PRZEDMIAR ROBÓT

**Nazwa zamierzenia
budowlanego:** **Remont ul. Spacerowej (DG560114P-1)
w mieście Środa Wielkopolska.**

Odcinek (2) ul. Rolna – ul. Słoneczna

Adres obiektu: ul. Spacerowa, gmina Środa Wielkopolska, powiat Średzki,
woj. wielkopolskie

Kategoria obiektu: XXV

Jednostka ewidencyjna: 302504_4.0004 Miasto Środa Wielkopolska

Numery działek ewid.: 302504_4.0004. 1127/2

Inwestor: **Gmina Środa Wielkopolska**
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wielkopolska



Kod CPV : 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233140-2 Roboty drogowe

Zespół Projektowy:		Branża:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Irmina Dyżma	DROGOWA	WKP/0101/POOD/20	
Sprawdził:	Prawo budowlane – art. 20 ust.3 pkt.2			

Błażejewko, lipiec 2024r.

EGZEMPLARZ NR:

PRZEDMIAR ROBÓT NSW-63-221

CPV:

Nazwa robót: Nakładki asfaltowe w mieście i gminie Środa Wielkopolska.
Remont ul.Spacerowej (dz. ewid.nr 1127/2) w mieście Środa
Wielkopolska.
Odcinek (2) ul.Rolna- ul.Słoneczna

Inwestor: Gmina Środa Wielkopolska
Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska

Przedmiar sporządził: mgr inż. Irmina Dyzma

Data opracowania przedmiaru: 19-07-2024

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT NSW-63-221

CPV:

Nazwa robót: Nakładki asfaltowe w mieście i gminie Środa Wielkopolska.
Remont ul.Spacerowej (dz. ewid.nr 1127/2) w mieście Środa Wielkopolska.
Odcinek (2) ul.Rolna- ul.Słoneczna

Zamawiający: Gmina Środa Wielkopolska
Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska

PRZEDMIAR NSW-63-221		Strona 1	19-07-2024
		SYKAL-NET	
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U		
1	D.01.00.00 Roboty przygotowawcze		
1.1	D.01.00.00 Roboty przygotowawcze (pozycje)		
1.2	Rozbiórka elementów ulic		
1.3	Regulacja wysokościowa istniejących studni, zaworów		
6	D.04.00.00 PODBUDOWY		
6.2	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi		
6.3	Podbudowa z kruszywa łamego stabiizowana mechanicznie z KłSM 0/31,5mm		
7	D.05.00.00 Nawierzchnie		

PRZEDMIAR ROBÓT NSW-63-221

CPV:
Nazwa robót: Nakładki asfaltowe w mieście i gminie Środa Wielkopolska.
Remont ul.Spacerowej (dz. ewid.nr 1127/2) w mieście Środa Wielkopolska.
Odcinek (2) ul.Rolna- ul.Słoneczna
Inwestor: Gmina Środa Wielkopolska
Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska

PRZEDMIAR NSW-63-221				Strona 1		19-07-2024	
						SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	D.01.00.00 Roboty przygotowawcze						
1.1	D.01.00.00 Roboty przygotowawcze (pozycje)						
1.1	10	KNNR	N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym		km	0,133
1.2	Rozbiórka elementów ulic						
1.2	60	KNR	231-20-01-01-00	Cięcie szczelin w podbudowie z betonu głęb 5 cm		metr	266,000
1.2	100	KNR	231-20-06-02-00	Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 2 cm z odwiezieniem		m²	484,000
1.2	110	KNR	231-20-06-05-00	Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 5 cm z odwiezieniem		m²	223,000
1.3	Regulacja wysokościowa istniejących studni, zaworów						
1.3	80	KNR	231-14-06-04-00	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych		szt	6,000
1.3	90	KNR	231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włączów/ studni kanału sanitarnego		szt	7,000
6	D.04.00.00 PODBUDOWY						
6.2	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi						
6.2	180	KNR	231-01-11-03-00	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 grub. 15 cm mieszarką		m²	223,000
6.3	Podbudowa z kruszywa łamego stabiizowana mechanicznie z KŁSM 0/31,5mm						
6.3	20	KNNR	N006-01-13-02-00	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub 20 cm - droga		m²	223,000
7	D.05.00.00 Nawierzchnie						
7	10	KNR	231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem		m²	707,000
7	120	KNR	231-10-04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej		m²	707,000
7	250	Wycena własna		Warstwa przeciwspekaniowa- siatka wzmacniająca 25x25cm ok. 57kN/m		m²	707,000
7	280	KNNR	N006-03-09-02-10	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm		m²	707,000
7	290	KNNR	N006-03-10-01-10	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC16W grub 4 cm		m²	223,000
7	300	KNR	231-02-04-03-00	Nawierzchnia pobocza z tłucznia kamiennego - 15cm		m²	190,000