

<p>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</p>	<h2>Formularz cenowy</h2>
---------------------------------------	---------------------------

dot. „NASADZENIE DRZEW W PASIE DROGOWYM DRÓG WOJEWÓDZKICH  
NA OBSZARZE DZIAŁANIA RDW NOWY TOMYŚL”

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]
1	2	3	4	5	6
1.	Wykonanie nasadzeń zieleni przydrożnej na terenie gminy <b>Przemęt</b> (droga nr 316; gat. drzew: <b>lipa drobnolistna, klon, jesion wyniosły – 2 szt.</b> , obwód pnia min. 12 cm mierzony na wysokości 100 cm) zabezpieczonych przed uszkodzeniami mechanicznymi	szt.	2		
2	Wykonanie nasadzeń zieleni przydrożnej na terenie gminy <b>Nowy Tomyśl</b> (droga nr 308; gat. drzew: <b>dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy – 3 szt., klon zw., klon jawor – 5 szt.</b> obwód pnia min. 12 cm mierzony na wysokości 100 cm) zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi	szt.	8		
3	Wykonanie nasadzeń zieleni przydrożnej na terenie gminy <b>Siedlec</b> (droga nr 303 gat. drzew: <b>klon zwyczajny – 3 szt., lipa drobnolistna, jesion wyniosły, buk zwyczajny, - 21 szt.</b> obwód pnia min. 16 cm mierzony na wysokości 100 cm) zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi	szt.	24		
4	Wykonanie nasadzeń zieleni przydrożnej na terenie gminy <b>Siedlec</b> (droga nr 313 gat. drzew.: <b>lipa drobnolistna, jesion wyniosły, buk zwyczajny, - 22 szt.</b> obwód pnia min. 14 cm mierzony na wysokości 100 cm) zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi	szt.	22		
5	Wykonanie nasadzeń zieleni przydrożnej na terenie gminy <b>Wolsztyn</b> (droga gminna Wielka Wieś; gat. drzew: <b>lipa drobnolistna, min. 10 pędów szkieletowych, obwód pnia min. 14 cm mierzony na wysokości 100 cm,</b> ) zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznym	szt.	14		
6	Wykonanie nasadzeń zieleni przydrożnej na terenie gminy <b>Wielichowo</b> (droga nr 312; gat. drzew: <b>lipa drobnolistna, obwód pnia min. 14 cm mierzony na wysokości 100 cm,</b> )	szt.	8		

7	Wykonanie nasadzeń zieleni przydrożnej na terenie gminy <b>Kamieniec</b> (droga nr 308; gat. drzew: <b>klon zwyczajny, klon jawor, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna</b> , obwód pnia min. 14 cm mierzony na wysokości 100 cm, )	szt.	103		
8	Wykonanie nasadzeń zieleni przydrożnej na terenie gminy <b>Zbąszyń</b> (droga nr 302, gat. drzew: <b>lipa drobnolistna</b> , , obwód pnia min. 14 cm mierzony na wysokości 100 cm, )	szt.	10		
9	Wykonanie nasadzeń zieleni przydrożnej na terenie gminy <b>Buk</b> (droga nr 307, gat. drzew: <b>lipa klon, grab</b> , , obwód pnia min. 12 cm mierzony na wysokości 100 cm, )	szt.	8		
10	Wykonanie nasadzeń zieleni przydrożnej na terenie gminy <b>Duszniki</b> (droga nr 306, gat. drzew: <b>klon zwyczajny</b> , obwód pnia min. 12 cm mierzony na wysokości 100 cm, )	szt.	20		
11	Wykonanie nasadzeń zieleni przydrożnej na terenie gminy <b>Duszniki</b> (droga nr 306, gat. drzew: <b>lipa drobnolistna – 9 szt., wiąz pospolity – 6 szt., grab pospolity – 6 szt.</b> , , obwód pnia min. 12 cm mierzony na wysokości 100 cm, )	szt.	21		
Razem wartość netto					
Podatek VAT.....%					
Razem wartość brutto					

(słownie brutto : \_\_\_\_\_ zł)

....., dnia.....2025 r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)