

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa chodników w Gościejewicach, w pasie dróg gminnych, na długości ok.34m

Przebudowa chodników w Gościejewicach, w pasie dróg gminnych, na długości ok.35m

Lp.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa chodników w Gościejewicach, w pasie dróg gminnych, na długości około 35m					
1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm wraz z ławą betonową	m	1,00		-
2	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20cm	m	1,00		-
3	Ręczne rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych/ kostki betonowej wraz paletowaniem (palety wykonawcy)- transport w miejsce wskazane przez Inwestora, (do ponownego w wbudowania, transport do 5km)	m2	1,50		-
4	Koryta wykonywane mechanicznie do gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni - pod chodnik i zjazdu wraz z wywozem urobku	m ²	2,00		-
5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2,00		-
6	Warstwa podbudowy z chudego betonu gr. 20cm -zjazdu	m2	0,20		-
7	Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr 10cm	m2	1,50		-
8	Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru szarego gr.8cm /kostka WYKONAWCY/ kształtu BEHATON na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa grub. 3 cm	m ²	1,50		-
9	Ułożenie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego gr.8cm /kostka WYKONAWCY/ kształtu BEHATON na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa grub. 3 cm	m ²	0,20		-
10	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - od strony jezdni - na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 . Należy przewidzieć uzupełnienia nawierzchni bitumicznej przy krawężniku masą mineralno asfaltową wraz ze spryskiem emulsją z grysami	m	1,00		-
11	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C8/10	m	1,00		-
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT (zł)					- zł
Podatek VAT (zł)					- zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót (zł)					- zł
Roboty związane z przebudową i budową chodników obejmują rozebranie istniejących nawierzchni oraz krawężników i obrzeży, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 o grubości 10cm, ustawienie obrzeży betonowych 6x20x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C8/10 oraz krawężników betonowych 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem klasy C12/15 o wymiarach 15x15cm + 15x30cm. Następnie należy ułożyć nawierzchnię chodników z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Chodniki zostaną wykonane z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym kształtu Behaton Roboty związane z przebudową zjazdów obejmują rozebranie istniejącej nawierzchni, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu klasy o grubości 20cm, ustawienie krawężników betonowych 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem klasy C12/15 o wymiarach 15x15cm + 15x30cm. Następnie należy ułożyć nawierzchnię zjazdu z betonowej kostki brukowej w kolorze czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej. Zjazdy wykonać na długości 1,5m tj. na szerokości nowego chodnika.					