

**Uzupełnienie wytycznych do PFU bezpośredniego Użytkownika
dla aparatu do angiografii komputerowej**

Zakres rzeczowy Użytkownika dla projektu PFU dla inwestycji zakupu, dostawy i montażu aparatu do angiografii z zakresu przebudowy i modernizacji obejmuje:

- **Pomieszczenie Myjni** – montaż drzwi przesuwnych (do ustalenia z bezpośrednim Użytkownikiem na etapie rysunku koncepcyjnego) – W załączniku nr 1.3. pozycja nr 2.
- **Pomieszczenie techniczne** – podział i zagospodarowanie pomieszczenia w taki sposób, aby wstawić dodatkowe drzwi przejściowe między pom. technicznym a magazynem – W załączniku nr 1.3. pozycja nr 3.
- **Pracownia angiografii komputerowej** – montaż kolumny anestezyjologicznej dwuramiennej (w rzucie wskazane zostało orientacyjne miejsce montażu kolumny, które dookreślone zostanie bezpośrednio z Użytkownikiem oraz Dostawcą Aparatu do angiografii komputerowej na etapie projektowym).
- **Drzwi wejściowe**, wykonane ze stali kwasoodpornej, malowane proszkowo w kolorze RAL (kolor do uzgodnienia) otwierane automatycznie na przycisk od wewnątrz (od zewnątrz system kontroli dostępu oraz domofon) – W załączniku nr 1.3 pozycja nr 1.

Uzupełnienie wytycznych Dostawcy aparatu:

- dla punktu L) oraz punktu P) w załączniku nr 1.1. – wymiana oświetlenia na oświetlenie w technologii LED


Kierownik
Działu Utrzymania Ruchu
Mirosław Rogala


Z-ca kierownika
Działu Utrzymania Ruchu
mgr inż. Jarosław Jarosz