

PRZEDMIAR				
Remont drogi gminnej nr 371006T w miejscowości Rytwiany 0+000 do 0+900 .				
L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem
1	kalkulacja własna	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 371006T w miejscowości Rytwiany 0+000 do 0+900 .”	kpl	1
SST CP V	01.00.00.00 4511100 0-8	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne		
2	kalkulacja własna	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym (Odtworzenie układu sytuacyjno - wysokościowego drogi jej elementów oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Łączna długość odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 900m)	m	900,00
3	kalkulacja własna	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:śr. gr. w-wy 5 cm (Frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 5cm w celu powiązania wysokościowego istniejących i projektowanych nawierzchni bitumicznych. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w gestii Wykonawcy.)	m <sup>2</sup>	1161,00
SST CP V	02.00.00.00 4511200 0-5	<b>ROBOTY ZIEMNE</b> Roboty w zakresie usuwania gleby		
4	kalkulacja własna	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. I-V (Wykop pod konstrukcję nowoprojektowanego chodnika. Należy pozostawić materiał mogący zostać wykorzystany do wbudowania w nasyp. Uwaga: miejsce odkładu w gestii Wykonawcy)	m <sup>3</sup>	364,00
5	kalkulacja własna	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu G1 z pozyskaniem i transportem gruntu. (Uwaga: miejsce dokopu lub ukopu w gestii Wykonawcy)	m <sup>3</sup>	96,00
SST CP V	03.00.00.00 4523100 0-5	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b> Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych		
6	kalkulacja własna	Przepust z rur PP SN 8 średnicy 500mm. (Wykonanie przepustu z rur PP SN 8 średnicy 500mm wraz z wykonaniem podsypki, zasypki. Wykonanie niezbędnych wykopów i rozbiórek nawierzchni.)	m	12,00
7	kalkulacja własna	Wykonanie ścianek czołowych do przepustów. (Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-20 o szerokości 20 cm z użyciem deskowania, ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej żebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20 cm. Fundament ścianki 0,6x0,4x3,0 m izolacja Abizolem R+2P (wraz z wykonaniem wykopów)	szt.	4,00
SST CP V	04.00.00.00 4523300 0-9	<b>PODBUDOWY</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		

8	kalkulacja własna	Wykonanie ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 15 cm (Wykonanie ulepszanego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm)	m <sup>2</sup>	1820,00
9	kalkulacja własna	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 25cm (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm).	m <sup>2</sup>	1820,00
SST CP V	05.00.00.00 4523300 0-9	<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
10	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyrównawcza 50kg/m2 (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyrównawcza, w ilość 50kg/m2 na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod wyrównawczą.)	m <sup>2</sup>	1208,00
11	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wiążąca gr. 4cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa wyrównawcza, grubości 4 cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wyrównawczą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod wiążącą.)	m <sup>2</sup>	1642,00
12	kalkulacja własna	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. w-wy 4cm (Wykonanie nawierzchni z BA 0/12,8 – warstwa ścieralna, gr. w-wy 4cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod ścieralną.)	m <sup>2</sup>	2700,00
SST CP V	06.00.00.00 4523300 0-9	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
13	kalkulacja własna	Uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych materiałem kamiennym (Plantowanie i uzupełnienie - pobocza o śr. szerokości 0,75m i gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-32mm)	m <sup>2</sup>	900,00
SST CP V	07.00.00.00 4523300 0-9	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
14	kalkulacja własna	Demontaż istniejących znaków drogowy.	szt.	14,00
15	kalkulacja własna	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych (usunięcie istniejących znaków drogowych)	szt.	14,00

16	kalkulacja własna	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków	szt.	14,00
----	----------------------	---	------	-------