

Książka przedmiarów/obmiarów

| 1. Roboty tynkarskie i malarskie <i>Kod CPV:</i> | | |
|--|--|-----------|
| 1 | KNR 00-17 2608-01-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność= 1,00 | 215,65 m2 |
| 1. $((2,20+2,10)*33,35+3,35*9,25*2)*1,05$ | | 215,65 |
| 2 | KNR 4-011 0701-09-050 Usunięcie zdegradowanej cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego krotność= 1,00 | 41,32 m2 |
| 1. $((33,35+9,25*2)*0,50+33,35*0,30)*1,15$ | | 41,32 |
| 3 | KNR 00-17 2608-02-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie krotność= 1,00 | 107,83 m2 |
| 1. $215,65*0,50$ | | 107,83 |
| 4 | KNR 00-17 2608-04-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie krotność= 1,00 | 256,97 m2 |
| 1. $215,65+41,32$ | | 256,97 |
| 5 | KNR 00-17 0927-03-050 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego o grubości 2,5-5 mm na ścianach płaskich i ościeżach krotność= 1,00 | 75,48 m2 |
| 1. $215,65*0,35$ | | 75,48 |
| 6 | KNR 00-17 0930-03-050 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy cokołów z tynku żywicznego o fakturze strukturalnej grubości ok. 2,0 mm na ścianach płaskich krotność= 1,00 | 41,32 m2 |
| 1. 41,32 | | 41,32 |
| 7 | KNR 4-011 1204-04-050 Dwukrotne malowanie elewacji specjalistycznymi farbami do wymalowań zewnętrznych krotność= 1,00 | 215,65 m2 |
| 1. 215,65 | | 215,65 |