

IRŚ.271.0.2.2023

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 i poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. poz. 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, na zadanie:

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granowie”

Działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. poz. 2019 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129) – dalej: ustawa Pzp., zamawiający odpowiada na zadane pytania w dniu 21.03.2023r.:

Pytanie 1:

W związku z tymczasowym demontażem instalacji napowietrzania w istniejących reaktorach i ponownym ich montażu, zwracamy się z prośbą o określenie w jakim stanie są ruszta. Czy możliwy jest ich demontaż i ponowny montaż bez uszkodzeń (brak korozji, ubytków itp.)? Jeśli po spuszczeniu ścieków w reaktorach okaże się, że ponowny montaż instalacji jest niemożliwy, to czy Zamawiający potraktuje to jako roboty dodatkowe?

Odpowiedź 1:

Stan techniczny rusztów jest dobry. Ruszty zostały wykonane ze stali kwasoodpornej. Dopiero po opróżnieniu zawartości reaktora ze ścieków będzie można w sposób rzeczywisty określić czy mają one uszkodzenia. Z realizacji analogicznych inwestycji można wywnioskować, że ruszty w całości będą w dobrym stanie technicznym. W przypadku, gdy ponowny montaż instalacji będzie niemożliwy, Zamawiający podejmie niezbędne i racjonalne działania.

Pytanie 2:

W związku z wymianą dysków napowietrzających na nowe, proszę o podanie parametrów aktualnych (producent, typ, wydajność, wielkość itd.). W projekcie ani w specyfikacji nie podano wymagań odnośnie wymagań dot. dyfuzorów, które należy zamontować.

Odpowiedź 2:

Obecnie w reaktorze CMM 300 i CMM 600 są zamontowane dyfuzory membranowe , drobnopęcherzykowe, elastomerowe DN 50 mm o długości 750 mm prod. Stagum EKO.

Pytanie 3:

Według udostępnionego przedmiaru należy wymienić dyski napowietrzające oraz zawory DN32. Natomiast według opisu projektu technicznego i specyfikacji technicznej należy wymienić tylko dyski. Proszę o podanie zakresu, który należy wymienić.

Odpowiedź 3:

Należy :

- wymienić dyfuzory rurowe na wszystkich rusztach napowietrzających wykonanych ze stali kwasoodpornej 80x80 mm i 50x 50 mm
- wymienić zawory DN 32 i dyfuzory na rusztach wykonanych ze stali kwasoodpornej DN 32 mm.

Pytanie 4:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nieodpłatnych przeglądów serwisowych. Natomiast koszty eksploatacyjne (koszty związane z częściami szybkozużywającymi się, środkami smarnymi itp.) będzie ponosił Zamawiający.

Odpowiedź 4:

Potwierdzam, że wymienione koszty eksploatacyjne będzie ponosił Zamawiający.

Pytanie 5:

Czy po stronie Wykonawcy jest zagospodarowanie materiału z demontaży/rozbiórek (urządzenia, instalacje, rurociągi)?

Odpowiedź 5:

Tak, koszty utylizacji są po stronie Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w przypadku demontażu sprawnych urządzeń (pompy , mieszadła , separator piasku, dmuchawy itp.) należy je przekazać Użytkownikowi obiektu.

Pytanie 6:

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z 05.04 na 14.04.2023 r.

Odpowiedź 6:

Na obecnym etapie procedury Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający posiada dokumentację dotyczącą sieci zewnętrznych – profile?

Odpowiedź 7:

Wykonawca udostępnił całą posiadaną dokumentację. Ewentualnie należy określić jakie profile interesują Wykonawcę.

Wójt Gminy Granowo