



Detale izolacji dla Etapu 2

Przekrój przez ścianę



Przekrój przez okno



- 1 - iniekcja strukturalna, dwie warstwy mijankowo, rozstaw poziomy co 10 cm dla każdej z warstw, iniekcja wykonana preparatem krzemionkującym o działaniu wgłębnym
- 2 - tynk wyrównawczy, magazynujący sole, zagruntowany preparatem krzemionkującym o działaniu wgłębnym
- 3 - dwuskładnikowy elastyczny szlam uszczelniający mostkujący rysy
- 4 - dwuskładnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna powłoka grubowarstwowa mostkująca rysy zbrojony siatką z włókna szklanego o gramaturze min. 160 g/m²
- 5 - termoizolacja ze styropianu ekstrudowanego XPS gr. 12 cm, mocowana na zaprawie klejowej, zabezpieczona siatką na kleju oraz zewnętrzną powłoką zabezpieczającą z dyspersyjnej masy biutumicznej
- 6 - folia kubełkowa
- 7 - zamknięcie górne - blacha stalowa grubości min. 1 mm zabezpieczona antykorozyjnie do klasy Im3
- 8 - zasypka piaskowo-żwirowa
- 9 - opaska chodnikowa szer. 50 cm. Warstwy opisane na rys. S-12.
- 10 - obrzeże fibrobetonowe na ławie z oporem (ława z betonu C20/25 o przekroju min. 25 x 25 cm)
- 11 - rekultywacja terenu - trawa z siewu
- 12 - cokolik z tynku droбноziarnistego, wodoodpornego, do zastosowań zewnętrznych, malowany na kolor brązowo-czerwony - ostateczną kolorystykę uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
- 13 - Wykończenie parapetu zewnętrznego płytkami klinkierowymi na kleju wysokoelastycznym, płytki postarzane, dopasowane kolorystycznie do cegły na elewacji

TYTUŁ RYSUNKU:		NAZWIŚKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
Detal izolacji (Etap 2)	ASYSTENT	mgr inż arch. Adam POGORZELSKI	---	29.06.2020	
	ASYSTENT	mgr inż. Paweł ANDRECZKO	---	29.06.2020	
	ASYSTENT	mgr inż. Dawid MAJER	---	29.06.2020	
	PROJEKTANT	tech. Dariusz MAJER	627/02	29.06.2020	
OBIEKT			-	S-02	
Zespół Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich ul. Karola Miarki 17, 42-600 Tarnowskie Góry					
INWESTOR			-	S-02	
Powiat Tarnogórski ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry					

"KOSZT-BUD"
Dariusz MAJER
44-190 KNURÓW
UL. DWORCOWA 10/3



KOSZT-BUD
ZAKŁAD USŁUG
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH
I NADZORU INWESTORSKIEGO
Dariusz Majer