
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233223-8

Wymiana nawierzchni drogowej

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA ROBÓT
BUDOWLANYCH:

Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Słonecznej w Lipinkach na odcinku od ul. Willowej w Dobczynie w kierunku ul. Krańcowej w Lipinkach (na wysokości dz. ew. nr 698/5 obr. Dobczyn, tj. ul. Willowa 108 w Dobczynie)

LOKALIZACJA:

Gmina Wołomin, Lipinki ul. Słoneczna

NAZWA
ZAMAWIAJĄCEGO:

GMINA WOŁOMIN

ADRES

ul. Orgodowa 4

ZAMAWIAJĄCEGO:

05-200 Wołomin

BRANŻE:

drogowa

OPRACOWAŁ KOSZTORYS:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	3
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE	3
3 NAWIERZCHNIE	3
4 WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI	3
5 POBOCZA	4

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,04	km	0,040	
				RAZEM	0,040
2	d.1	Czasowa organizacja ruchu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
3	d.2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
4	d.2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Krotność = 1,5	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
3		NAWIERZCHNIE			
5	d.3	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
6	d.3	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
7	d.3	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t		
		200 * 3 * 0,025	t	15,000	
				RAZEM	15,000
8	d.3	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
9	d.3	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
10	d.3	Warstwa ścierna z mieszanki AC 11S KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
4		WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI			
11	d.4	Załadowanie frezu asfalto-betonowego koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m3		
		200 * 0,06	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
12	d.4	Wywiezienie frezu asfalto-betonowego z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 10 km Krotność = 9	m3		
		12	m3	12,000	
				RAZEM	12,000

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		POBOCZA			
13	d.5	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
14	d.5	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
15	d.5	Wywóz ziemi wraz z kosztami utylizacji	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000