

## Kosztorys inwestorski

Budowa : POPRAWA KRAJOBRAZU MIEJSCOWOŚCI CZELUŚCIN POPRZECZ ODNOWIENIE I ZAGOSPODAROWANIE STAWU  
ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ NADWODNYCH

Obiekt : Czeluścin ,gm. Pępowo dz. nr 47

## PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>A</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1	KNNR 001-0112-01-00 MRRiB Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	0,15	ha
<b>B</b>	<b>Roboty ziemne</b>		
2	CPS Pompowanie wody pompą spalinową	168,00	m-g
3	KNNR 001-0210-02-10 MRRiB Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. I-II/-usunięcie namułu warstwą 0,5m	553,00	m3
4	KNNR 001-0205-04-10 MRRiB Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I-III i samochód 5-10 t/-urobek -namuł	553,00	m3
5	KNNR 001-0205-04-10 MRRiB Dowóz gruntu w celu wbudowania w skarpy wraz z transportem na odl.do 1 km, grunt kat. I-III i samochód 5- 10 t/ wraz z zakupem piasku	155,00	m3
6	KNNR 001-0402-01-00 MRRiB Formowanie i zagęszczenie nasypów w gruncie kat. I-II, spycharkami: 74 kW (100 KM) /zagęszaniem	155,00	m3
7	KNR 1501-0209-03-00 IGM Warszawa Rozbiórka umocnień z kieszek faszynowych: pojedynczych o średnicy 20 cm	130,00	100 m
8	KNNR 010-0502-03-10 MRRiB Wykonanie opasek pojedynczych i podwójnych z kieszek faszynowych, o średnicy: 20 cm - sposobem "z brzegu"	130,00	m
9	KNNR 001-0501-01-00 MRRiB Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-III	455,00	m2
10	KNNR 001-0505-02-00 MRRiB Darniowanie krawędzi skarp na pasami darnina z rolki	455,00	m2
11	KNNR 004-1411-03-00 MRRiB Podłoża z materiałów sykich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm pod gabiony	3,84	m3
12	KNNR 010-0408-01-00 MRRiB Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosz z siatki stalowej	14,08	m3
13	KNNR 011-0702-01-00 MRRiB Ułożenie geowłókniny	48,00	m2
14	ZAL1 010-0302-03-10 MRRiB Ułożenie i zakup desek na legarach gr.4cm	19,84	m2
<b>I</b>	<b>Elementy zagospodarowania terenu</b>		
<b>I.A</b>	<b>Nawierzchnie i obrzeża</b>		
15	ZAL1 006-0202-01-00 MRRiB Nawierzchnia mineralna 0/8mm gr.3cm	92,00	m2
16	ZAL1 006-0105-04-00 MRRiB Warstwa z kruszywa dynamiczna -0/16mm ,gr. 5cm	92,00	m2
17	ZAL1 006-0205-03-00 MRRiB Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm, gr.12cm	92,00	m2
18	ZAL1 006-0104-04-00 MRRiB Warstwa odsączająca z piasku o współ. filtracji k >=8m/24h, gr.20cm	92,00	m2
19	KNNR 011-0702-01-00 MRRiB Ułożenie geowłókniny separacyjno-filtrującej o wytrż. na rozciąganie min 8kN/m	92,00	m2

Kosztorys inwestorski

I. Elementy zagospodarowania terenu  
I.A. Nawierzchnie i obrzeża

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
20	KNNR 006-0404-05-00 MRRiB <b>Obrzeża nawierzchni z kostki granitowej 10*10cm na ławie betonowej</b>	86,00	m
<b>I.B Elementy małej architektury</b>			
21	KNR 221-0607-01-00 <b>Zakup i montaż kosza na śmieci na ławie fundamentowej</b>	1,00	szt
22	KNR 221-0607-01-00 <b>Zakup i montaż ławki z oparciem na stopach fundamentowych</b>	3,00	szt
23	KNR 221-0607-01-00 <b>Zakup i montaż tablicy informacyjnej</b>	1,00	szt
<b>I.C Rośliny</b>			
24	ZAL1 010-0604-05-00 MRRiB <b>Zakup i nasadzenie Miskant chiński</b>	25,00	szt
25	ZAL1 010-0604-05-00 MRRiB <b>Zakup i nasadzenie brzozy brodawkowatej</b>	8,00	szt
26	analiza indywid <b>Paliki do drzew, taśma mocująca</b>	1,00	kpl
27	ZAL1 001-0507-01-00 <b>Zakup ziemi urodzajnej do wykonania trawników z dowozem</b>	25,10	m3
28	ZAL1 001-0507-03-00 MRRiB <b>Wykonanie trawników</b>	251,00	m2
29	analiza indywid <b>Przeniesienie stołu z czterema siedziskami z przewiezieniem materiałów z rozbiórek na odl. do 5km</b>	1,00	kpl

--- Koniec wydruku ---

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : POPRAWA KRAJOBRAZU MIEJSCOWOŚCI CZELUŚCIN POPRZECZ ODNOWIENIE I  
ZAGOSPODAROWANIE STAWU ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ NADWODNYCH

Obiekt : Czeluścin ,gm. Pępowo dz. nr 47

## Kosztorys inwestorski

Inwestor : Gmina Pępowo

Adres : ul. St. Nadstawek 6, 63-830Pępowo

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

### NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : ..... %

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M + Kz) + ..... % od (S + Kp\_S)

**Kosztorys inwestorski**

Budowa : POPRAWA KRAJOBRAZU MIEJSCOWOŚCI CZELUŚCIN POPRZECZ ODNOWIENIE I ZAGOSPODAROWANIE STAWU  
ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ NADWODNYCH

Obiekt : Czeluścin ,gm. Pępowo dz. nr 47

**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : ..... %

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M+ Kz) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
-----		
A	Roboty przygotowawcze	.....
-----		
B	Roboty ziemne	.....
-----		
	<b>Razem :</b>	.....
=====		
<b>I Elementy zagospodarowania terenu</b>		
-----		
I.A	Nawierzchnie i obrzeża	.....
-----		
I.B	Elementy małej architektury	.....
-----		
I.C	Rośliny	.....
-----		
	<b>Razem : Elementy zagospodarowania terenu</b>	.....
=====		
		<b>Wartość kosztorysowa robót : .....</b>
=====		

## Koszty inwestorski

Budowa : POPRAWA KRAJOBRAZU MIEJSCOWOŚCI CZELUŚCIN POPRZECZ ODNOWIENIE I ZAGOSPODAROWANIE STAWU  
ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ NADWODNYCH

Obiekt : Czeluścin ,gm. Pępowo dz. nr 47

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : ..... %

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M+ Kz) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	----------	------------------	----------------

**A Roboty przygotowawcze**

1	KNNR 001-0112-01-00 MRRiB Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	0,15	ha			
---	---	------	----	--	--	--

**B Roboty ziemne**

2	CPS Pompowanie wody pompą spalinową	168,00	m-g			
3	KNNR 001-0210-02-10 MRRiB Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. I-II/-usunięcie namułu warstwą 0,5m	553,00	m3			
4	KNNR 001-0205-04-10 MRRiB Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I-III i samochód 5-10 t/-urobek -namul	553,00	m3			
5	KNNR 001-0205-04-10 MRRiB Dowóz gruntu w celu wbudowania w skarpy wraz z transportem na odl.do 1 km, grunt kat. I-III i samochód 5-10 t/ wraz z zakupem piasku	155,00	m3			
6	KNNR 001-0402-01-00 MRRiB Formowanie i zagęszczenie nasypów w gruncie kat. I-II, spycharkami: 74 kW (100 KM) /zagęszczaniem	155,00	m3			
7	KNR 1501-0209-03-00 IGM Warszawa Rozbiórka umocnień z kieszek faszynowych: pojedynczych o średnicy 20 cm	130,00	100 m			
8	KNNR 010-0502-03-10 MRRiB Wykonanie opasek pojedynczych i podwójnych z kieszek faszynowych, o średnicy: 20 cm - sposobem "z brzegu"	130,00	m			
9	KNNR 001-0501-01-00 MRRiB Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-III	455,00	m2			
10	KNNR 001-0505-02-00 MRRiB Darniowanie krawędzi skarp na pasami darnina z rolki	455,00	m2	0,50000		
11	KNNR 004-1411-03-00 MRRiB Podłoża z materiałów syplik pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm pod gabiony	3,84	m3			
12	KNNR 010-0408-01-00 MRRiB Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosz z siatki stalowej	14,08	m3	0,60000		
13	KNNR 011-0702-01-00 MRRiB Ułożenie geowłókniny	48,00	m2			

## Kosztorys inwestorski

B. Roboty ziemne

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
14	ZAL1 010-0302-03-10 MRRiB Ułożenie i zakup desek na legarach gr.4cm	19,84 m2				

**I Elementy zagospodarowania terenu****I.A Nawierzchnie i obrzeża**

15	ZAL1 006-0202-01-00 MRRiB Nawierzchnia mineralna 0/8mm gr.3cm	92,00 m2				
16	ZAL1 006-0105-04-00 MRRiB Warstwa z kruszywa dynamiczna -0/16mm ,gr. 5cm	92,00 m2				
17	ZAL1 006-0205-03-00 MRRiB Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm, gr.12cm	92,00 m2				
18	ZAL1 006-0104-04-00 MRRiB Warstwa odsączająca z piasku o współ. filtracji k >=8m/24h, gr.20cm	92,00 m2				
19	KNNR 011-0702-01-00 MRRiB Ułożenie geowłókniny separacyjno-filtrującej o wytrz. na rozciąganie min 8kN/m	92,00 m2				
20	KNNR 006-0404-05-00 MRRiB Obrzeża nawierzchni z kostki granitowej 10*10cm na ławie betonowej	86,00 m				

**I.B Elementy małej architektury**

21	KNR 221-0607-01-00 Zakup i montaż kosza na śmieci na ławie fundamentowej	1,00 szt				
22	KNR 221-0607-01-00 Zakup i montaż ławki z oparciem na stopach fundamentowych	3,00 szt				
23	KNR 221-0607-01-00 Zakup i montaż tablicy informacyjnej	1,00 szt		1,40000		

**I.C Rośliny**

24	ZAL1 010-0604-05-00 MRRiB Zakup i nasadzenie Miskant chiński	25,00 szt				
25	ZAL1 010-0604-05-00 MRRiB Zakup i nasadzenie brzozy brodawkowatej	8,00 szt				
26	analiza indywid Paliki do drzew, taśma mocująca	1,00 kpl				
27	ZAL1 001-0507-01-00 Zakup ziemi urodzajnej do wykonania trawników z dowozem	25,10 m3				
28	ZAL1 001-0507-03-00 MRRiB Wykonanie trawników	251,00 m2				
29	analiza indywid Przeniesienie stołu z czterema siedziskami z przewiezieniem materiałów z rozbiórek na odl. do 5km	1,00 kpl				

**Wartość kosztorysowa robót**