


P.p.=80,00



Nazwa w zła	5.20.23.1	5.20.23.2	5.20.23.3	5.20.23.4	5.20.23.5	5.20.23.6	5.20.23.7	5.20.23.8	5.20.23.9	5.20.23.10
Rz dna istniej cego terenu	90,85	90,90	90,82	90,85	90,90	91,00	90,90	90,90	90,90	91,00
Rz dna osi proj. ruroci gu	89,75	89,80	89,72	89,75	89,80	89,90	89,80	89,80	89,80	89,90
Zagł bienie osi przewodu	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Długo odcinka	5,00	4,00	35,00	75,00	12,00	59,00	14,00	25,00	2,00	16,00
Proj. spadek ruroci gu, odległo	L=5,00 i=10,0 %	L=4,00 i=0,0 %	L=35,00 i=2,9 %	L=75,00 i=1,3 %	L=12,00 i=0,0 %	L=59,00 i=1,7 %	L=14,00 i=14,3 %	L=25,00 i=4,0 %	L=2,00 i=0,0 %	L=16,00 i=6,2 %
Proj. rednica zewn trzna, materiał	gaz /c DZ63 PE SDR 11,0									
Nawierzchnia	asfalt	przewiert betonowe	przewiert betonowe	przewiert betonowe	przewiert betonowe	przewiert betonowe	przewiert betonowe	przewiert betonowe	przewiert betonowe	przewiert betonowe
Działki	408/2 obr b 0600 Pyzdry	408/2 obr b 0600 Pyzdry	408/2 obr b 0600 Pyzdry	408/2 obr b 0600 Pyzdry	408/2 obr b 0600 Pyzdry	408/2 obr b 0600 Pyzdry	408/2 obr b 0600 Pyzdry	408/2 obr b 0600 Pyzdry	408/2 obr b 0600 Pyzdry	408/2 obr b 0600 Pyzdry
Hektometr i odległo ci	2,30	5,00	9,00	12,50	25,60	36,30	44,00	52,50	58,50	62,90

Profil podku ny gazoci gu G5.1.5

Podziałka 1:100/500

PRACOWNIA PROJEKTOWA
SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel./fax. 62 76 43-159 NIP 618-002-46-71

Temat: Wykonanie dokumentacji projektowej gazoci guw /c na terenie miejscow ci Pyzdry, Ruda Komorska, Tamowa-zadanie 450304

- etap II

Obiekt: Gazoci gu /c DZ 180/160/90/63 mm PE

Nazwa rys.: Profil podku ny gazoci gu G5.1.5

Adres inwestycji: gm. Pyzdry

Skala: 1:100/500

Numer rysunku: 62

Stadium projektu: Budowlany

Bran a: Sanitarna

Data: 05.2019

Nr uprawnie: BN-10.9/69/82

Piecz /Podpis:

mgr in . Krzysztof Biernacki

mgr in . Marek Nowicki

WKP/0389/POOS/18