

Przedmiar robót

Mała Architektura - wykonanie placu zabaw przy SOSW w Kościerzynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 PLAC ZABAW PRZY SOSW W KOŚCIERZYNIE				
1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa karuzeli ze stali nierdzewnej z siedziskami wg SIWZ	kpl	1
2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa zjeżdżalni ze stali nierdzewnej wg SIWZ	kpl	1
3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa słupków sprawnościowych ze stali ocynkowanej dwukrotnie malowanej proszkowo wg SIWZ	kpl	4
4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kładki sprawnościowej w kształcie półkola. konstrukcja ze stali nierdzewnej, płytki z płyt HDPE	kpl	1
5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa równoważni wiszącej. Konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo	kpl	1
6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa z tablicy regulaminowej. konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo.	kpl	1
7	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzeń z pozycji 1-6	kpl	1
2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA				
8	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	110
9	KNR 2-01 0126/02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)	m2	110
10	KNR AT-04 0101/02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 4m	m2	110
11	KNR 2-31 0202/07	Nawierzchnia piaskowa rozścielana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm pa	m2	110
12	KNR 2-31 0202/08	Pogrubienie nawierzchni piaskowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm/ pogrubienie o 10 cm pa R=10 M=10 S=10	m2	110