

Uzupełnienie

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbuczyna- Drożki” numer postępowania AB.272.11.2022

Wszyscy Wykonawcy

Poniżej pytania i odpowiedzi do treści specyfikacji warunków zamówienia zadane przez wykonawców w pierwszym postępowaniu a obowiązujące w obecnym.

Zapytania zestaw Nr 1

1. W przedmiarze robót poz. 58 podano ilość 42 szt. wpustów deszczowych z osadnikiem a z przekroju podłużnego wynika , że jest ich więcej – prosimy o poprawienie przedmiaru robót .
Odpowiedz Należy przyjąć 43 wpusty
2. W przedmiarze robót w poz. 41 podana jest ilość ułożenia korytka betonowego 1532 m – z przekroi podłużnych wynika że korytka zaczyna się od 0+000 do ok. 3+000 prosimy o podanie dokładnego metrażu w którym należy ułożyć korytka betonowe .
Odpowiedz Zgodnie z PZT i kilometrażem
3. W przedmiarze robót poz. 52-53 występują betonowe płyty ażurowe – proszę o zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego i podanie jakiej grubości należy ułożyć płyty ażurowe.
Odpowiedz Płyty ażurowe betonowe (niezbrojone) tzw "MEBA" na podsypce piaskowej lub z miálu kamiennego 10cm
4. W dokumentacji projektowej zawarte są dwa przekroje normalne o różnych grubościach warstw konstrukcyjnych jezdni – prosimy o doprecyzowanie dla jakiego kilometrażu należy zastosować dany przekrój .
Odpowiedz Stabilizacja 30 cm 0+000 do 1+000 (zgodnie z przekrojami PW rys 14.1....)
5. W przedmiarze robót poz. 23 jest napisane „ Wykonanie warstwy ścierniczej z SMA11S gr. 4 cm”. Powyższe rozwiązanie jest dużo droższe w produkcji od standardowej mieszanki AC11S która jest stosowana w innych postępowaniach o tej samej kategorii drogi ogłaszanych min. przez Starostwo Kępińskie – czy zamawiający dopuści ułożenie warstwy ścierniczej AC11S zamiast SMA11S
Odpowiedz Dopuszcza się zmiany AC11S
6. W przedmiarze robót dla poz. 21,22,23,24 – warstwy bitumiczne nie przewidziano pozycji związanych z międzywarstwowym skropieniem emulsją asfaltową– prosimy o zamieszczenie tych pozycji w przedmiarze robót i uzupełnienie STWiORB o te pozycje.
Odpowiedz Skropienie jest opisane w SST do których odwołuje się przedmiar (poz 5 STWiORB). Cenę skropienia należy uwzględnić w cenie warstwy bitumicznej.
7. W przedmiarze robót poz. 110 „ Montaż lampy hybrydowej” proszę o informację czy do lamp należy doliczyć zgodnie z załączonym uproszczonym schematem elektrycznym komputer przenośny z interfejsem bluetooth oraz aplikacją do zdalnego programowania, nadzoru serwisowania.
Odpowiedz Tak, należy dołączyć komputer i aplikację z interfejsem
8. Czy zamawiający dopuszcza montaż akumulatora w specjalnej hermetycznej obudowie znajdującej się w gruncie ponieważ montaż akumulatora zaleca się w hermetycznych skrzynkach poza głębokością przemarzania. Takie rozwiązanie chroni akumulator w mrozach przed szybszym rozładowaniem i wydłuża żywotność i utrudnia kradzież akumulatorów. Sterownik w takim przypadku montowany jest w rewizji słupa.
Odpowiedz Zamawiający dopuszcza
9. W SWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest napisane, że wykonawca poniesie koszty naprawy dróg powiatowych w ilości 400t betonu asfaltowego – prosimy o informację w której pozycji kosztorysu należy ująć te koszty.
Odpowiedz Proszę o utworzenie na końcu kosztorysu ofertowego pozycji dot. naprawy dróg.

10. Proszę o podanie wymiarów kapy chodnikowej oraz rodzaju połączenia z płytą wiążącą na przepuszczenie skrzynkowym. Czy na warstwę wierzchnią należy zastosować żywicę epoksydowo poliuretanową.

Odpowiedz Tak, kapy z nawierzchnią PU, Dodatkowy rys

11. Prosimy o zamieszczenie rysunków zbrojenia płyty fundamentowej, płyty wieńczącej, płyty przejściowej, kapy chodnikowej na przepuszczenie skrzynkowym.

Odpowiedz Dodatkowy rys

12. Proszę o podanie wymiarów i załączenie rysunków ścian czołowych oraz parametrów fundamentów.

Odpowiedz Zawierają PW rys 5.1-5.4

13. Proszę o podanie parametrów barier mostowych na przepuszczenie skrzynkowym.

Odpowiedz N2W2

14. Proszę o załączenie w kosztorysie pozycji umocnienia skarp materacami gabionowymi.

Odpowiedz Pozycja jest ujęta przy przepuszczeniu

15. Czy Zamawiający dopuści wykonanie półek przełazowych z laminatu z żywicy poliestrowej i włókien szklanych zamiast koszy gabionowych, które ograniczają światło, a więc funkcjonalność przepustu.

Odpowiedz Nie. Rozwiązanie zostało zatwierdzone przez Zarząd Melioracji, jego zmiana wymagałaby opinii PGW Wody PL

16. W przedmiarze robót pozycja 82 za jednostkę miary podano m³. Czy na pewno jest to prawidłowa jednostka miary dla tej pozycji.

Odpowiedz Tak

17. W przedmiarze robót pozycja 83-84 za jednostkę miary podano m². Czy na pewno jest to prawidłowa jednostka miary dla tej pozycji.

Odpowiedz Pozycje w m³

18. Czy zamawiający wyrazi zgodę na włączenie wylotu WL1 i WL2 bezpośrednio do cieku w skarpie zamiast włączanie go do przepustu skrzynkowego ze względu na dużą średnicę wlotu która spowoduje osłabienie prefabrykatu przepustu skrzynkowego. Element przepustu skrzynkowego ma szerokość 100 cm a otwór włączenia rury fi 600 wynosi 70 cm.

Odpowiedz Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Zapytania Zestaw Nr II

1. W przedmiarze robót poz. 59 podano ilość 43 mb wykonania przykanalików 200 PVC. Z tego wynika, że na jeden wpust deszczowy przypada 1 mb przykanalika, co jest niezgodne z projektem zagospodarowania terenu. Proszę o podanie dokładnej ilości metrów projektowanych przykanalików fi 200.

Odpowiedz Należy przyjąć 379m przykanalików

2. W projekcie architektonicznym budowlanym dział B punkt 6. „Wzmocnienie gruntu i skarpy w pobliżu wyschniętego stawu” napisane jest, że szczegół rozwiązania zawiera część rysunkowa – prosimy o zamieszczenie części rysunkowej.

Odpowiedz Rys. 10.

3. W przedmiarze robót zawarta jest poz. 44 „Wykonanie progów z materiału kamiennego”. Prosimy o wyjaśnienie pozycji lub zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego.

Odpowiedz PW – Rys. 8,3

4. W SWZ dział IV punkt 7 podpunkt f napisane jest, że: przedmiot zamówienia obejmuje również poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedz Zamawiający nie przewiduje opłaty za zajęcia pasa drogowego przebudowywanej drogi.

5. W przedmiarze robót zawarta jest pozycja 120 „Nasadzenie drzew miododajnych” – 122 szt. Proszę o podanie gatunków i parametrów sadzonek oraz ilości klatek lęgowych dla ptaków

Odpowiedz Lipa w obwodzie 10-12 cm mierzone na wysokości 1,3m od gruntu.

Zapytania Zestaw pytań Nr III

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie formularza ofertowego wraz z załącznikami w wersji edytowalnej.

Odpowiedz Zamawiający udostępnił załączniki do SWZ w wersji edytowalnej

2. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów poglądowych w wersji edytowalnej.

Odpowiedz Zamawiający nie posiada przedmiarów wersji w edytowalnej

3. Prosimy o jednoznaczne określenie na podstawie którego planu zagospodarowania terenu należy sporządzić ofertę? W udostępnionych przez Zamawiającego dokumentach plan zagospodarowania terenu znajduje się w następujących załącznikach:

- 02.8. Plan zagospodarowania terenu,
- 2. Plan zagospodarowania terenu,
- 012. Widok lampy hybrydowej,
- PZT Arkusz2

Odpowiedz Wszystkie wskazane załączniki mają ten sam zakres.

4. Prosimy o informację czy ilości wskazane w IV rozdziale SWZ „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 3 są ilościami wiążącymi?

Odpowiedz Ilości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia są szcztane z dokumentacji projektowej, jednakże wiążąca jest dokumentacja projektowa.

5. Prosimy o informację czy w ofercie należy przyjąć koszty związane z zajęciem pasa drogowego?

Odpowiedz Zamawiający nie przewiduje opłaty za zajęcia pasa drogowego przebudowywanej drogi.

6. Prosimy o udostępnienie prawomocnej Decyzji zezwalającej na realizację robót objętych niniejszym postępowaniem.

Odpowiedz Załączona decyzja jest prawomocna i ostateczna dzień 15.04 2016 roku.

7. Prosimy o potwierdzenie, że koszty związane z uzyskaniem pozwolenia archeologicznego i prowadzenie nadzoru archeologicznego są po stronie Wykonawcy.

Odpowiedz Tak

8. W nawiązaniu do zapisów SWZ w zakresie przedmiaru robót, który stanowi element pomocniczy (str.3, pkt.9 SWZ) oraz konieczność złożenia kosztorysu ofertowego przed podpisaniem Umowy sporządzonego w oparciu o ww. przedmiar prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Wykonawca samodzielnie może zmieniać ilości przedmiarowe poszczególnych pozycji w kosztorysie ofertowym?

Powyższe ma kluczowe znaczenie z uwagi na rozbieżności w ilościach wskazanych w przedmiarze robót i związanym z tym późniejszym rozliczaniem kontraktu.

Odpowiedz Zamawiający dopuszcza zmiany zgodnie z projektem budowlanym

9. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy kosztorys ofertowy złożony przed podpisaniem umowy musi być tożsamy udostępnionym przedmiarem pomocniczym w zakresie opisu pozycji poszczególnych asortymentów robót i ilości robót?

Odpowiedz Kosztorys ofertowy musi być zgodny z zakresem dokumentacji projektowej.

10. Prosimy o informację czy kosztorys ofertowy złożony przed podpisaniem umowy może być uzupełniany o dodatkowe pozycje przedmiarowe wynikające z zakresu robót określonego Dokumentacja projektową.

Odpowiedz Tak

11. W nawiązaniu do Specyfikacji Warunków Zamówienia str.3, pkt 7 ppkt h) prosimy o wskazanie lokalizacji (miejsca) wbudowania mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości 400 T. Przedmiotowe informacje są niezbędne do sporządzenia prawidłowej kalkulacji w zakresie transportu mieszanki mineralno-bitumicznej.

Odpowiedz Roboty remontowe będą wykonywane w odległości ok 5 km od inwestycji.

12. Prosimy o uzupełnienie poglądowych przedmiarów robót o pozycje związane z wykonaniem skropienia emulsją asfaltową – skropienie międzywarstwowe.

Odpowiedz Skropienie emulsją jest elementem pozycji cenowej „ułożenie warstwy wiążącej” oraz „ułożenie warstwy ścieralnej” – pkt 5.5 STWiORB

13. Prosimy o wskazanie kilometrażu drogi na którym należy wykonać stabilizację gr. 15 cm i na którym gr. 30 cm.

Odpowiedz 30 cm od 0+000 do 1+000, na pozostałym odcinku 15 cm

14. Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznych w zakresie warstw bitumicznych ponieważ udostępnione specyfikacje opierają się na nieaktualnych WT.

Odpowiedz SST zostały wykonane zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień oddania dokumentacji. Zgodnie z zapisami SST 00.00.00 wykonawca winien stosować aktualne normy i przepisy prawa jeżeli się zmieniły

15. Prosimy o udostępnienie wyników badań geotechnicznych, które są przywołane w opisie technicznym Projektu Budowlanego (str. 5).

Odpowiedz W załączeniu

16. Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości drzew przeznaczonych do wycinki. W udostępnionych dokumentach przetargowych wskazane ilości w zależności od dokumentów nie są spójne tj.: w przedmiarach poglądowych ilość drzew do wycinki wynosi 127 szt., w załączniku 09.1-3 „Gospodarka zielenią” – 159 szt. natomiast w opisie technicznym Projektu Budowlanego ilość ta wynosi 121 szt.

Odpowiedz Należy przyjąć 126 drzew >50cm oraz krzewy i drzewa <50cm.

17. Prosimy o określenie ilości drzew, które należy nasadzić w ramach nasadzeń kompensacyjnych.

Odpowiedz W decyzji nie ma podanej, zakładaliśmy 122

18. Prosimy o podanie gatunków, obwodów i wysokości sadzonek drzew w ramach wykonania nasadzeń kompensacyjnych.

Odpowiedz Zgodnie z pkt 5.3 PW

19. Czyją własnością jest drewno pochodzące z wycinek drzew?

Odpowiedz Wykonawcy

20. Prosimy o informację czy ofercie należy uwzględnić koszty związane z pełnieniem nadzoru przyrodniczego?

Odpowiedz Jeżeli wynika to z dokumentacji lub ze specyfikacji prowadzenia robót wycinkowych to tak.

21. Prosimy o informację czy Przedmiot Zamówienia obejmuje również uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i/lub zawiadomienie o zakończeniu robót poprzez uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji?

Odpowiedz Zgodnie z decyzją ZRID- Tak

22. Prosimy o udostępnienie prawomocnej Decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

Odpowiedz Decyzja ZRID zatwierdza wycinkę

23. Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wycinki kolidującego drzewostanu w okresie ochronnym/lęgowym?

Odpowiedz Wycinkę wykonać w okresie zgodnie z przepisami. Ewentualną wycinkę w okresie ochronno/lęgowym koszty ponosi Wykonawca.

24. W przedmiarze poglądowym poz. 62 uwzględniono wykonanie przepustów pod drogą. Prosimy o wskazanie w których pozycjach przedmiarowych uwzględniono wykonanie łąwy z kruszywa gr. 30 cm oraz obsypkę i zasypkę projektowanych przepustów? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedz Należy uwzględnić w pozycji „część przelotowa” – zgodnie z SST 03.01.01 poz 5.3.2

25. W przedmiarze poglądowym poz. 63 uwzględniono wykonanie ścianek czołowych przepustów pod drogą z kostki kamiennej. Prosimy o wskazanie w których pozycjach przedmiarowych uwzględniono wykonanie łąw betonowych pod projektowanymi ściankami czołowymi? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedz Należy uwzględnić w pozycji „ścianki czołowe” – zgodnie z SST 03.01.01 poz 5.3.2

26. Prosimy o informację w których pozycjach przedmiarowych przedmiaru pogładowego uwzględniono elementy umocnień wlotów i wylotów ścianek czołowych przepustów pod drogą (do poz. 63) takich jak: podkład z betonu C12/15, ława betonowa C16/20, umocnienia z formaka kamiennego 18/20?

Odpowiedz Zakres robót opisują odpowiednie STWiORB.

27. Prosimy o informację czego dotyczy poz. przedmiarowa nr 61 ze wskazaniem przedmiotowego asortymentu robót w Dokumentacji projektowej?

Odpowiedz Dostawa i montaż urządzenia zgodnie z opisem – piaskownik betonowy wg KPED, lokalizacja ok. km 0+490, 0+580

28. Prosimy o informację czy projektowana płyta przejściowa i blok podpierający są zbrojone? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie szczegółów konstrukcyjnych projektowanego zbrojenia oraz uzupełnienie przedmiaru robót o przedmiotowe roboty.

Odpowiedz Tak, elementy są zbrojone. Cenę należy uwzględnić w pozycjach betonowania

29. Prosimy o udostępnienie szczegółów konstrukcyjnych projektowanego zbrojenia płyty żelbetowej nad przepustem skrzynkowym oraz uzupełnienie przedmiaru robót o przedmiotowy asortyment robót.

Odpowiedz Cenę należy uwzględnić w pozycjach betonowania.

30. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie kapy chodnikowej w zakresie projektowanego przepustu skrzynkowego? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie rozwiązań projektowych w tym zakresie oraz uzupełnienie przedmiaru robót o przedmiotowy zakres robót.

Odpowiedz załączono rysunek

31. Prosimy o udostępnienie szczegółów konstrukcyjnych projektowanego zbrojenia żelbetowej płyty fundamentowej pod przepustem skrzynkowym oraz uzupełnienie przedmiaru robót o przedmiotowy zakres robót.

Odpowiedz załączono rysunek

32. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o wykonanie nasypów (zasyпки/obsypki) w obrębie projektowanego przepustu skrzynkowego.

Odpowiedz należy przyjąć 221m3 zasyпки wg SST 02.03.01 - Nasypy

33. Prosimy o potwierdzenie ilości przedmiarowej – poz. Nr 98 w zakresie wykonania nasypu – wzmocnienie skarpy.

Odpowiedz Potwierdzamy

34. Prosimy o udostępnienie szczegółów technicznych połączenia przepustu skrzynkowego z wylotem WL1 i WL2. W jakiej technologii należy wykonać przedmiotowe połączenia?

Odpowiedz Przejście szczelne wykonane w zakładzie prefabrykacji lub in-situ z uszczelnieniem połączenia masa trwale plastyczną

35. Prosimy o informację jakiej części Dokumentacji Projektowej dotyczy pozycja przedmiarowa nr 40?

Odpowiedz Połączenia z istniejącą jezdnią

36. Prosimy o potwierdzenie, że inwestycja obejmuje wykonanie tylko 1 studni betonowej DN 1000.

Odpowiedz Należy przyjąć 1 studnię 1000 (km 1+660)

37. Prosimy o udostępnienie szczegółów technicznych w zakresie wykonania rowu chłonna – odparowującego.

Odpowiedz Rys 8.2

38. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wykonania ławy z kruszywa gr. 30 cm pod projektowanymi przepustami – dotyczy zjazdów.

Odpowiedz Należy uwzględnić w pozycji części przelotowej zgodnie z STWiORB

39. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wykonania obsypki i zasyпки przepustów pod zjazdami.

Odpowiedz Należy uwzględnić w pozycji części przelotowej zgodnie z STWiORB

40. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wykonania podkładu z betonu C12/15 gr. 10 cm oraz w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa gr. 15 cm – dotyczy umocnień wlotów i wylotów projektowanych przepustów pod zjazdami.

Odpowiedz Należy uwzględnić w pozycji umocnień zgodnie z STWiORB

41. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w zakresie wykonania łąwy betonowej z betonu C16/20 gr. 30 cm oraz w zakresie wykonania podkładu z betonu C12/15 gr. 10 cm – dotyczy ścianek czołowych przepustów pod zjazdami.

Odpowiedz Należy uwzględnić w pozycji części przelotowej zgodnie z STWiORB

42. Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić koszty wyznaczenia pasa drogowego wraz z okazaniem granic?

Odpowiedz Należy dokonać wytyczenia geodezyjnego drogi.

43. Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić koszty związane z wyznaczeniem pasa drogowego poprzez wyniesienie w teren słupków betonowych z opisem „pas drogowy”?

Odpowiedz Nie

**Starosta Kępiński
/-/Robert Kieruzal**