

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów auli wraz z cyklinowaniem parkietu w budynku Wydziału Nauk Społecznych  
ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. Bankowa 11  
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 02.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.07.2024

**INSPEKTOR**  
Nadzoru Inwestycyjnego  
*mgr inż. Piotr Liszka*  
nr uprawnień 57/02

## PRZEDMIAR

Remont schodów auli wraz z cyklinowaniem parkietu w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont schodów auli wraz z cyklinowaniem parkietu w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach.</b>					
<b>1</b>		<b>Wymiana stopni schodów</b>			
1	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 2*28+2*3	szt. szt.	62.00	62.00
				<b>RAZEM</b>	<b>62.00</b>
2	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 2*2*4*3.4*2*1.5	m m	163.20	163.20
				<b>RAZEM</b>	<b>163.20</b>
3	KNR 4-01 0417-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice poz.1	szt. szt.	62.00	62.00
				<b>RAZEM</b>	<b>62.00</b>
4	KNR 4-01 0804-07 analogia	Skucie warstwy wyrównawczej na stopniach poz.1*0.4*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.68	39.68
				<b>RAZEM</b>	<b>39.68</b>
5	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.1*0.4*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.68	39.68
				<b>RAZEM</b>	<b>39.68</b>
6	KNNR 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek poz.1*(0.4+0.18)*1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.54	57.54
				<b>RAZEM</b>	<b>57.54</b>
7	KNR 4-01 0108-09 roboty budo- wane	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.5*(0.05+0.02)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.78	2.78
				<b>RAZEM</b>	<b>2.78</b>
8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.78	2.78
				<b>RAZEM</b>	<b>2.78</b>
9	kalk. własna	Utylizacja zdemontowanych elementów poz.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.78	2.78
				<b>RAZEM</b>	<b>2.78</b>
<b>2</b>		<b>Cyklinowanie podłogi</b>			
10	KNNR 3 0807-02	Ręczne ocyclinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek 16.5*4*3.4+8*7.5+2*3.5*1.6+13*3.6*2/3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	326.80	326.80
				<b>RAZEM</b>	<b>326.80</b>
11	KNNR 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	326.80	326.80
				<b>RAZEM</b>	<b>326.80</b>