

**REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY**

**W BĄDKOWIE**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
<b>I. Roboty przygotowawcze.</b>					
1.	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach w terenie równinnym	ha	0,19		
<b>II. Podbudowa</b>					
2	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m <sup>2</sup>	104,50		
3	Mechaniczny załadunek i wywiezienie gruntu do 1km	m <sup>3</sup>	20,90		
4	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	104,50		
<b>IV. Nawierzchnia</b>					
5	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki 29,87 x 2,0m	m <sup>2</sup>	59,74		
6	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej.	m <sup>2</sup>	1 861,33		
7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kG/m2.	m <sup>2</sup>	1 861,33		
8	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 8W w ilości 50kG/m2 (1861,33 x0,5x0,050)	t	46,53		
9	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S	m <sup>2</sup>	1 861,33		
<b>V. Roboty uzupełniające.</b>					
10	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych z wymianą zwieńczenia	szt.	9,00		