

Bądkowo, dnia 21.02.2023 r.

Gmina Bądkowo

ul. Włocławska 82

87-704 Bądkowo

NIP: 8911622058

Nr postępowania RRG.ZPF.271.2.2023

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Dotyczy: Zamówienia publicznego **Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w gminie Bądkowo.**

Na podstawie art. 284. ust. 6 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuję treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z odpowiedzią.

Pytania dotyczące fotowoltaiki:

1. W projekcie technicznym dla Gimnazjum w Bądkowie jest informacja, że sala gimnastyczna pokryta jest blachą na rąbek i kąt nachylenia wynosi 12 st. i przewidujecie Państwo montaż konstrukcji balastowej z dodatkowym zabezpieczeniem papą lub uszczelką EPDM. Nadmieniamy, że konstrukcja balastowa jest przewidziana technicznie do montażu na dachu o kącie nachylenia max 10 st. i nie ma możliwości połączenia blachy z papą czy uszczelką EPDM. Jedynym technicznym rozwiązaniem jest montaż paneli równoległe do połaci dachu zgodnie ze spadkiem. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź: Jest to oczywista omyłka pisarska, nachylenie 12 stopni mają mieć panele zgodnie z załączonymi symulacjami. Dalsza część pytania jest nie zrozumiała, papa ma być zastosowana pod konstrukcje na dach płaski w celu niwelowania ewentualnych przemieszczeń bloczków, natomiast EPDM stosowany jest w konstrukcji na dach skośny.

2. W Projekcie Technicznym dla Gimnazjum w Bądkowie, Urzędu Gminy w Bądkowie jest informacja, że należy trasy kablowe od pola modułu po dachu prowadzić w rurach giętkich pod dachówką. Według Projektu dach pokryty jest blachodachówką, która uniemożliwia takie prowadzenie. Proszę o informację, czy Zamawiający rezygnuje z tego zapisu?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z zapisu.

3. W Projekcie Technicznym dla Klubu Dziecięcego w ocenie technicznej mamy informację odnośnie Budynku Gimnazjalnego. Proszę o informację, czy opis oceny technicznej dotyczy Klubu Dziecięcego i wzmianka o Budynku Gimnazjalnym jest tylko błędem?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską.

4. Proszę o informację czy Wykonawca musi wykonać ekspertyzę nośności dachów dla montażu instalacji. Jeśli tak proszę o wskazanie budynków i lokalizacji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ekspertyzy, natomiast dla wszystkich obiektów należy wykonać standardowe obliczenia potwierdzające montaż inst. PV przez osobę z uprawnieniami budowlanymi o specjalizacji konstrukcyjno-budowlanymi.

5. Proszę o informację czy na lokalizacji Klubu Dziecięcego Zamawiający przewidział montaż optymalizatorów mocy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza montaż optymalizatorów mocy na wymienionej lokalizacji.

6. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie modułów z dodatnią tolerancją mocy $0\sim+3\%$?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie modułów z grubością ramki 30mm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.