Dyspozycja demontażu kabla SN 15 kV

Inwestor: UG Nowosolna

Tabela nr 2

Lp	Relacja kabla	Demontaż linii kablowej																								Osprzęt kablowy								Demontaż kanalizacji							Demontaż kabla na słupie								
		Długość trasy kabla	Długość kabla 3xYHdAKX 1x120/50 mm²	Wykop szer. 0,4 m gł. 1,2 m (teren rolniczy)	Wykop szer. 0,4 m gł. 1,3 m (pas drogowy DP)	Wykop szer. 0,4 m gł. 1 m	Przecisk / Przewiert	Zapas przed złączem lub stacją	W złączu	W kablowni	Zapas przed mufą lub głowicą	Zapas przed słupem	Wprowadzenie na słup	Zapas na różnicę poziom.	Wężykowanie ~ 3%	Rura osłonowa SRS Ø 160	Rura osłonowa SRS-G Ø 160	Rura osłonowa DVK Ø 160	Rura osłonowa DVR Ø 160	Rura osłonowa A 110 PS	OLKIT	Opaski spinające 300x3,6	Tabliczka oznaczniikowa na kabel	Folia czerwona szer. 02	Piasek	Głowica kablowa typu POLT-24D/XO	Głowica kablowa typu POLT-24D/1X	Głowica kablowa typu POLT-24C/1XI	Głowica kablowa typu K400TB 120 Al.	Głowica kablowa typu K158LR-GH-120 Al	Głowica kątowa CB 24-630 typ 03 z końcówką kablową	Mufa kablowa końcowa typu 24-EPND-1/120-240	Mufa kablowa przelotowa typu POLJ-24/1x70-150	Długość trasy kanalizacji	Długość rury RHDPE 40/3,7	Wężykowanie ~ 3%	Złączka	Końcówka	Końcówka z zaworem	Studnia kablowa SK-2	Rura osłonowa BE Ø 110	Uchwyt do mocowania rury UMR(o) 110	Uchwyt do mocowania rury UMR(ż) 110	Palczatka termokurczliwa AKR 5	Uchwyt do mocowania kabla 3xUKB-2(o)	Uchwyt do mocowania kabla 3xUKB-2(ż)	Głowica kablowa POLT-24D/1XO 70-240	Końcówka oczkowa szczelna aluminiowa KRA 120/12	Końcówka oczkowa miedziana KM 25/10
1	mufa kablowa w pkt "A"		18																																															
	mufa kablowa w pkt "B"																																																
Jednostka		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	kg	szt.	szt.	m	m^3	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	m	m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	kpl.	szt.	szt.
Razem :			18																																															